



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»

2024-00375-01-0-АР

Том 3

1 этап

2025

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»

2024-00375-01-0-AP

Том 3

1 этап

Заместитель директора

Главный инженер проекта



11.12.24

Н.Р. Нигматулин

11.12.24

Н.Р. Нигматулин

2025

Содержание пояснительной записки

Раздел 3

«Объемно-планировочные и архитектурные решения»

№ п/п	Наименование	Стр.
	Содержание тома	1
	Пояснительная записка	
а	Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства;	4
б	Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;	6
б1	Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются);	14
б2	Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются);	14
б3	Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства;	15
в	Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;	16
г	Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;	16

						2024-00375-00-0 АР.Т			
Изм	Кол.уч	Лист	№ докум	Подп.	Дата				
ГАП		Рахманова			02.25	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
							П	1	28
ГИП		Пильгуй			02.25		 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.контр.		Нигматулин			02.25				

д	Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;	19
е	Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;	19
ж	Описание решений по свето-ограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости);	20
з	Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;	20
31	Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения;	20
32	Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения;	21
и	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	21
	Графическая часть	
Лист 1	План цокольного этажа; План 1-го этажа	
Лист 2	План 2-го этажа; План 3-го этажа	
Лист 3	План 4-го этажа; План кровли	
Лист 4	Фасад в осях 1-20; Фасад в осях 20-1; Фасад в осях М-Ж; Фасад в осях Ж-М	
Лист 5	Фасад в осях А-М; Фасад в осях М-А	
Лист 6	Главный вход	
Лист 7	Разрезы	

Перечень нормативных документов, используемых при проектировании.

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
- Федерального закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 29.13330.2011 «Полы». Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;
- СП 17.13330.2017 «Кровли». Актуализированная редакция СНиП II-26-76;
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований;
- Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Общая часть.

Здание, подлежащее капитальному ремонту, является структурным подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «ГБОУ Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопимновский, д.5

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства Технологическое задание №2/28-1074, включая приложение Стандарт «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. Модернизация объектов образования».

Раздел "Объемно-планировочные и архитектурные решения"

выполнен на основании:

- Приказ Департамента капитального ремонта №01-12-1369/24 от 28.12.2024 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки города Москвы от 11 июля 2024 № 01-12-712/24»
- Приложение №1 к приказу №01-12-1369/24 от 28.12.2024 - Адресный перечень объектов на 2025-2027 годы, на которых запланировано проведение ДКР Москвы мероприятий по капитальному ремонту в рамках реализации Государственной программы города Москвы

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

**а) Описание внешнего вида объекта капитального строительства,
описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной
организации объекта капитального строительства**

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрен капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры города Москва.

Существующее здание школы построено в 1895 году по индивидуальному проекту с последующей реконструкцией в 1952 году и пристройкой в 1973 году.
Здание 2х-5этажное сложной формы, с подвальным этажом, неэксплуатируемой кровлей, используемой для установки оборудования.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания.

Абсолютная отметка +164.300. Верхняя отметка здания составляет +28,700.

Высоты этажей (от пола до низа перекрытия):

Подвал (-2 уровень)– 2,410 м

Подвал (-1 уровень)– 2,930-3,370 (старое здание) 2,960 - пристройка

1 этаж – 3,680 м (старое здание) 3,960- пристройка

2 этаж – 4,950-6,370 м(старое здание) 2,930-6440 - пристройка

3 этаж – 3,300-4,800 м(старое здание)

4 этаж – 3,380 м(старое здание)

5 этаж – 3,670-4,410 м(старое здание)

Относительные отметки уровня чистого пола с подвального этажа по 5-й этажи проектом не изменяются. Относительная отметка уровня чистого пола первого этажа принята на отм. 0.000.

Объемно-планировочные решения здания – коридорного типа с продольными и поперечными несущими стенами.

Фундаменты под несущие стены выполнены ленточными из глиняного кирпича и камня известняка. Под пристройкой выполнен так же ленточный фундамент из бетонных блоково ФБС и сборных ж/б плит.

Наружные стены – кирпичные.

Внутренние стены выполнены из кирпича.

Основная часть перегородок выполнена из кирпича толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе и каркасные из ГКЛ.

Кровля пристройки плоская с внутренним водостоком и без чердачного пространства. Кровля Основного здания скатная из оцинкованных металлических листов по деревянной обрешетке.

Главный вход оборудован одномаршевой лестницей из десяти ступеней, высота подступенка 150мм, глубина проступи – 300мм и пандусом с уклоном 5%.

Поэтажное размещение помещений остаются без изменений:

В подвальном этаже (-2 уровень) (отм. -6,180) размещены:

Помещения для прокладки коммуникаций

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

В подвальном этаже (отм. -3,850/-4,270) размещены:

- Технические помещения: венткамера, ИТП, электрощитовая, кроссовая.
- Помещения спортивного зала ЛФК, включая раздевальные
- Помещения общего пользования: коридоры.

Помещения сообщаются между собой коридором.

На 1 этаже (отм. ±0,000) размещены:

- Входная группа с тамбуром, гардеробами для обучающихся и учителей, комната охраны, с/у МГН и с/у для мальчиков и девочек

- Помещения медблока

- Помещения общего пользования: коридоры, лестничные клетки, вестибюль;

- Административные и служебно-бытовые помещения

- Помещения пищеблока: обеденный зал, производственные помещения, помещения хранения продуктов, горячий цех, холодный цех, помещения персонала;

- Зальные помещения: спортзал со спортивной и раздевалками.

- Учебные кабинеты

Сантехнические помещения: санузлы для мальчиков и девочек, санузел персонала, ПУИ;

- Технические помещения: кроссовая

Помещения сообщаются между собой коридором.

На 2 этаже (отм. +4,350/3,300) размещены:

- Помещения общего пользования: коридоры, лестничные клетки;

- Административные и служебно-бытовые помещения

- Зальные помещения: актовый зал.

- Спортивный зал с раздевальными

- Учебные кабинеты

-Сантехнические помещения: санузлы для мальчиков и девочек, санузел персонала, ПУИ;

- Технические помещения: кроссовые.

Помещения сообщаются между собой коридором.

На 3 этаже (отм. +9,150) размещены:

- Помещения общего пользования: коридоры, лестничные клетки;

- Учебные кабинеты

-Сантехнические помещения: санузлы для мальчиков и девочек, санузел персонала, ПУИ;

Помещения сообщаются между собой коридором.

На 4 этаже (отм. +14,550) размещены:

- Помещения общего пользования: коридоры, лестничные клетки;

- Учебные кабинеты

- Сантехнические помещения: санузлы для мальчиков и девочек, ПУИ;

- Технические помещения: кроссовые.

Помещения сообщаются между собой коридором.

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						5
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

На 5 этаже (отм. +18,450) размещены:

- Помещения общего пользования: коридоры, лестничные клетки;
- Учебные кабинеты
- Сантехнические помещения: санузлы для мальчиков и девочек, ПУИ;
- Технические помещения: кроссовые.

Помещения сообщаются между собой коридором.

Кровля не эксплуатируемая (на отм. +6,840):

Располагается оборудование ОВ и осуществляются выход через лестничную клетку.

В соответствии с Задаaniem сохранена существующая организационно-педагогическая структура. Школа рассчитана на 400 мест, количество классов и учащихся в функционально-планировочном решении остаются без изменений:

Начальная школа (1-4 классы)-количество классов 8, количество учащихся 160;

Основная школа (5-9 классы) – количество классов 10, количество учащихся 200;

Старшая школа (10-11 классы) – количество классов 2, количество учащихся 40;

б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

Согласно заданию на проектирование, включая приложение Стандарт «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. Модернизация объектов образования», настоящими проектными решениями, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений.

В объеме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

По результатам обследования здания проектом предусмотрены в рамках капитального ремонта следующие виды работ:

Наружные работы:

Фасады:

Фасады здания оштукатурены и окрашены.

Выполняется:

- очистка фасада от окрасочного слоя
- локальная обработка фасада антисептическими составами;
- просушка стен на участках замачивания;
- устройство сертифицированной фасадной системы группы НГ:
- подготовка основания фасада универсальной грунтовка - 1 слой

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						6
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

-устройство сертифицированной фасадной системы группы НГ:
подготовка основания фасада универсальной грунтовка - 1 слой
клеевая смесь для монтажа минерального утеплителя – 10 мм
минеральный утеплитель, плотность 80-125кг/м³ – 150мм
армировочно-клеевая смесь – 5 мм

фасадная стеклосетка – 1 слой

грунтовка – 1 слой

минеральная декоративная штукатурка – 2 мм

фасадная силикатная краска – 2 слоя

(сертификат соответствия пожарной безопасности на фасадную систему см. том 1 Пояснительная записка);

-замена всех окон включая демонтаж оконных решеток и наружных дверей;

-замена оконных отливов из оцинкованной стали;

-замена домового знака, флага-держателя, указателя пожарного гидранта.

Цоколь:

Выполняется:

-отбивка штукатурного слоя;

-просушка стен цоколя на участках замачивания;

-локальная обработка антисептическими составами;

-устройство утепления цоколя (в т.ч. в уровне прямков спуска в подвал)

пеностекольные плиты, плотность 130кг/м³ толщиной 150 мм на высоту 300 мм от уровня земли, выше 300 мм от уровня земли минеральными плитами, плотность 80-125кг/м³ толщина 150 мм с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клею;

-устройство цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя.

Прямки спусков в подвал:

-замена облицовки наружных поверхностей стен прямков керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клею;

-замена облицовки ступеней и горизонтальных площадок керамогранитной плиткой на клею 600х600х11 мм противоскользящей по выравнивающей цементно-песчаной стяжке толщ. 20 мм;

- замена ограждения в спуски в подвал из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм;

- замена ограждения из нержавеющей стали, расстояние между стойками 100 мм на комбинированном ограждение (подпорная стенка с ограждением из нержавеющей стали) общей высотой 1200 мм.

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						7
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Входные площадки:

- замена существующей железобетонной лестницы крыльца и пандуса в существующих габаритных размерах на аналогичную главной входной группы №1 см. раздел КР.

- замена горизонтальных поверхностей входных площадок, пандуса керамогранитной плитки на термообработанный гранит 600х300х30 мм в облицовке горизонтальных площадок, ступеней, наклонных частей пандуса и подступенков толщиной 600х300х20 мм;

- замена ограждения на входных площадках на ограждение из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 900 мм и 500 мм с не травмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм;

- замена ограждения на пандусе на ограждение из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 900 и 700 мм с не травмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм;

- замена вертикальных поверхностей входных площадок оштукатуривание цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клею;

- замена подшивки горизонтальных поверхностей козырьков входных групп на металлический сайдинг шириной 200 мм;

- замена отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок ж/б козырьков;

- замена наружного водостока с козырьков – труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм;

- замена металлических грязезащитных решеток в тамбурах в входных группах.

Кровля:

Замена существующего пирога покрытия кровли Тип 1:

- существующая ж/б плита

- пароизоляция - 3 мм

- минеральный утеплитель, плотность 115-160 кг/м³ - 200 мм

- уклонообразующий слой из керамзитового гравия - 30-270 мм

- диффузионная мембрана - 1 мм

- стяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1 100х100 - 50 мм

- грунтовка

- гидроизоляционный битумный материал с полимерной пленкой - 1 слой

- гидроизоляционный битумный материал с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой - 1 слой.

- Замена покрытия парапета кровли из оцинкованной стали;

- замена отливов из оцинкованной стали вент-шахт;

- очистка кирпичной поверхности парапета от старого покрытия;

- грунтовка и окраска внутренней бетонной поверхности парапета высококачественной фасадной краской в 2 слоя;

- замена металлического ограждения кровли надстройках лестничных клеток, высота ограждения кровли 0,6 м;

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						8
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- замена зонтов для вентиляционных шахт из оцинкованной стали;
- замена кровельных аэраторов;
- замена водосточных воронок;
- замена ходовых дорожек из материалов группы НГ бетонная плитка 500х500х40 мм, шириной 1000 мм к вентоборудованию и на расстоянии 6 метров на кровле.

Внутренние виды работ.

Стены и перегородки:

- расчистка, обработка существующих стен подвала противогрибковым средством;
- расчистка, локальная обработка противогрибковым средством с устройством звукоизоляции из минераловатных плит толщиной 100 мм и штукатурного слоя по сетке с подготовкой с последующей покраской несущих стен помещений подвала: ИТП/Водомерный узел, Венткамера, Водомерный узел;

- замена ненесущих перегородок в помещениях подвала на перегородки из кирпича с устройством штукатурного слоя с грунтовкой глубокого проникновения с подготовкой под финишную отделку;

- расчистка, локальная обработка противогрибковым средством и ремонт штукатурного слоя несущих стен с подготовкой под финишную отделку 1-4 этаж;

- замена ненесущих перегородок в помещениях на 1-4 этажах на перегородки из газобетонных блоков с подготовкой под финишную отделку;

- устройство усиления существующих дверных проемов во всех несущих внутренних и наружных стенах (см. в раздел КР);

- замена зашивки инсталляции в санузлах листами ГКЛВ в 2 слоя по металлическому каркасу с подготовкой под финишную отделку;

- замена Т-образного профиля из нержавеющей стали на стыках двух типов напольных покрытий, цвет матовый хром;

- замена модульных сантехнических перегородок в санузлах высотой 2000 мм, 200 мм от уровня пола, на перегородки из влагостойкого НРЛ пластика толщиной 12 мм (цвет под дерево), на алюминиевом профиле);

- устройство декоративных стеновых ламелей в помещении обеденного зала и входной зоны из оцинкованной стали, сечение 80х80 мм с шагом между рейками 80 мм, цвет по дереву, группа горючести НГ;

Полы:

Существующая конструкция полов подвала демонтируется.

- Устройство нового бетонного основания выполняется на существующей отметке, общая толщина конструкции основания сохраняется существующей;
- замена основания полов в подвале (самовыравнивающая стяжка с устройством обмазочной гидроизоляции в помещениях с мокрыми процессами): ИТП/Водомерный узел, Венткамера, Водомерный узел, Электрощитовая, помещения пищеблока с заменой напольных покрытий (керамическая плитка);
- замена основания полов на 1-4 этажах (минераловатный утеплитель с плотностью 80-130кг/м³ - 25 мм, стяжка из жесткого цементно-песчанного раствора М250, армированного фиброволокном с устройством гидроизоляции с заведением на стены в помещениях с мокрыми процессами) с заменой напольных покрытий (керамогранитная плитка, линолеум, дизайн-плитка ПВХ, спортивный паркет);
- замена напольного плинтуса на 1-4 этажах (керамогранитный, коннелюрный,

ПВХ);

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						9
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Потолки:

- расчистка, обработка ж/б плит потолка подвала противогрибковым средством;
- расчистка, локальная обработка противогрибковым средством с устройством звукоизоляции из минераловатных плит толщиной 100 мм и штукатурного слоя по сетке с подготовкой с последующей покраской потолка помещений подвала: ИТП/Водомерный узел, Венткамера, Водомерный узел;
- расчистка, локальная обработка противогрибковым средством и ремонт штукатурного слоя потолка с последующей покраской помещений 1-4 этажа;
- расчистка запотолочного пространства с последующей покраской в один слой и заменой подвесных потолков (кассетный акустический, грильято, кассетный алюминиевый, акустические подвесные панели) помещений 1-4 этажа;
- устройство ниш для рулонных штор
- установка потолочных люков скрытого монтажа: в ГКЛ потолке.

Ограждения лестниц:

- замена ограждений 1 - 4 этаж: нержавеющей сталь, расстояние между стойками 100 мм, высота ограждения 1200 мм, поручни на высоте 900 мм и 500 мм. Горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм. На лестничных площадках последних этажей предусмотрен повышенный уровень ограждения (до перекрытия). Замена ограждений предусматривается в существующих габаритах и не уменьшает существующие геометрические параметры путей эвакуации по лестницам. При этом расстояние между маршами (ограждениями) составляет не менее 75 мм для прокладки пожарных рукавов. Марши и площадки лестничных клеток не подлежат замене, а их ширина остается в прежних габаритах;

-замена внутренних металлических ограждений оконных проемов на промежуточных площадках лестничных клеток из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм.

-замена ограждений на металлическое с покраской в помещениях подвала: коридор, Венткамера, техническое помещение.

Вертикальный транспорт:

- Замена существующего лифтового оборудования на аналогичное: грузовой подъемник грузоподъемностью 400кг. Подъемник используется для перевозки продуктов, материалов, оборудования.

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						10
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Двери:

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа (п.4.2.7 СП 1.13130.2020, ст.6 № 123-ФЗ). При установке СКУД на дверях должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей по сигналу систем противопожарной защиты здания. Все двупольные двери эвакуационных выходов оборудовать "Антипаникой", при этом обе створки должны быть активными. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п.4.2.7 СП 1.13130.2020, ст.6 № 123-ФЗ).

Замена дверных блоков на аналогичные:

-Наружный дверной блок (выходы из подвала) дверь однопольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL7016; Наличник не менее 55 мм. Порог стационарный плоский 14 мм. Петли каплевидные на подшипниках регулируемые. Замок с сердцевинной ключ-барашек, 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром. Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Доводчик с рычажной тягой и дополнительным запирающим устройством изнутри - стопорная задвижка (шпингалет).

-Наружный дверной блок (выход из лестничных клеток) дверь двупольная (полуторная, с боковыми фрамугами) светопрозрачная, противопожарная. Профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные бронированной защитной пленкой с 2-х сторон 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Ручки – «антипаника» на основную и пассивную створку двери по ходу эвакуации, с обратной стороны оборудовать основную створку двери нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевинной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047.

-Наружный дверной блок (выход из обеденного зала) дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные бронированной защитной пленкой с 2-х сторон 600 микрон. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Ручки –«антипаника» на основную и пассивную створку двери по ходу эвакуации, с обратной стороны оборудовать основную створку двери нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевинной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047.

-Наружный дверной блок (выход из пищеблока на дебаркадер) дверь светопрозрачная. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные бронированной защитной пленкой с 2-х сторон 600 микрон. Полотно в алюминиевом

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		11

профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм., а также: с двух сторон нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевинной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047.

-Наружный дверной блок (главный вход) двери в светопрозрачные полуторные. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные бронированной защитной пленкой с 2-х сторон 600 микрон. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Ручки – «антипаника» на второстепенную створку двери по ходу эвакуации, с обратной стороны основную створку оборудовать штангой из нержавеющей стали с сердцевинной ключ-ключ с покраской всех элементов в RAL7016.

-Люк выхода на кровлю - распашной металлический противопожарный 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, размер не менее 600х800 мм.

-В учебных кабинетах, в обеденном зале дверь двупольная (полуторная), остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, с доводчиками на две створки.

-В административных кабинетах, санузлы и душевые в раздевалнях, в санузлах для МГН, раздевалных при спортзалах, в комнате личной гигиены девочек дверь однопольная, светопрозрачная. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные защитной матовой пленкой с 2-х сторон. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Без порога. Ручка прямая с отводом ДК металлическая - нержавеющая сталь. Цилиндр под замок: ключ-ключ.

-В коридорах и на лестничных клетках дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная, противопожарная. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные защитной пленкой с 2-х сторон. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Двери оборудованы газодымонепроницаемым автоматическим порогом. Ручки – «антипаника» на основную и пассивную створку двери по ходу эвакуации, с обратной стороны оборудовать основную створку двери нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевинной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047.

-В электрощитовой, серверной дверной блок металлический противопожарный дымогазонепроницаемый, однопольный, глухой. Двери оборудованы газодымонепроницаемым автоматическим порогом. Коробка и полотно: материал коробки – сталь оцинкованная, коробка – сталь толщиной 1,5 мм, дверная коробка цельносварная, поверхность – гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL в цвет

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						12
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

стены, тип наличника – прямой 55 мм. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Фурнитура: петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно), ручка нажимная нержавеющая сталь.

-В помещениях пищеблока дверь однопольная, глухая, ПВХ толщина не менее 40 мм. Без порога. Фурнитура: петли врезные цилиндрические усиленные, врезной замок с цилиндровым механизмом с нажимной ручкой Inox, нержавеющая сталь, ограничитель. Цилиндр под замок: ключ-ключ.

-В санузлах и душевых персонала пищеблока и медблока дверь глухая (однопольная), влагостойкая из ПВХ. Без порога. Полотно окрашено в RAL 9010 Фурнитура: петли врезные цилиндрические усиленные, врезной замок с цилиндровым механизмом с нажимной ручкой Inox, нержавеющая сталь, ограничитель. Цилиндр под замок: ключ-барашек.

-В помещении ИТП, в помещениях хранения и технических помещениях категории Д:

-Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный, с наличником, с доводчиком.

-В вент камерах, в насосной, в помещении водомерного узла, в снарядной, в помещениях хранения категории В4, кроссовых категории В4 - дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный, с наличником, с доводчиком.

Трансформируемые перегородки:

-замена существующих трансформируемых перегородок на аналогичные. Раздвижная модульная устойчивая каркасная конструкция с заполнением звукоизоляционными панелями (плотностью не менее 35 кг/м³, группа горючести - НГ). Перемещение панелей на бесшумных подвесах, в системе направляющих профилей, с использованием ограничителей хода. Для проведения учебных процессов в каждой из двух частей помещения, разделяемого трансформируемой перегородкой, обеспечены нормативные параметры расстановки оборудования, уровни естественной и искусственной освещенности, отопления, вентиляции и звукопоглощения.

Оконные и витражные заполнения:

-замена существующих оконных блоков на аналогичные в ПВХ профиле с двухкамерным стеклопакетом, с теплоотражающим покрытием по ГОСТ ГОСТ 30674-2023, с открывающимися поворотно-откидными створками, цвет профиля RAL 7016, наружный слой стекла в стеклопакетах выполняется закаленным в соответствии с ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм,

-замена существующих противопожарных оконных блоков на алюминиевый профиль с двухкамерным стеклопакетом, с мягким или твердым селективным покрытием по ГОСТ 30674-99, с глухими створками, цвет профиля RAL 7016, наружный слой стекла в стеклопакетах выполняется закаленным в соответствии с ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм;

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						13
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

-замена наружных витражей на витражи из алюминиевого профиля. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Порошковая окраска профиля RAL7016. Индивидуального изготовления. Двери в составе наружных витражей оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Ручки - «антипаника» на пассивную створку двери по ходу эвакуации, основную створку оборудовать с обеих сторон вертикальной нержавеющей хромированной штангой во всю высоту полотна и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL7047;

-замена москитной сетки на одну поворотно-откидную створку;

-замена металлических рольставней в помещениях пищеблока;

-замена оконных откосов: улучшенная штукатурка по стекловолоконной сетке, шпаклевка, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, окраска стен;

-замена ПВХ подоконных досок на подоконник с экраном радиаторов, березовая фанера толщиной 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окраска с обеих сторон, материалы с зафальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, и замена ПВХ подоконных досок на подоконник из керамогранита 600х600х9 мм.

61) Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Выбор данных решений обусловлен следующими факторами:

- территориальное расположение проектируемого объекта – выбор климатических параметров, расчеты приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций, расчеты энергетических параметров здания, выполненных с учетом размещения объекта;

- функциональное назначение проектируемого объекта – выбор параметров внутреннего воздуха, архитектурных, функционально – технологических, конструктивных и инженерных решений выполнено согласно назначению и использованию данного объекта;

- действующая нормативная документация – проектными решениями учтены требования нормативных документов по обеспечению соответствия здания требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

62) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Ограждающие конструкции проектируемого здания разработаны с учетом нормативных требований по энергоэффективности, см. Раздел ЭЭ. В проектных решениях применяются современные материалы, имеющие высокие теплоизоляционные свойства:

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						14
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- утепление наружных стен фасада минеральными плитами, плотность 80-125 кг/м³, 150 мм, с нахлестом на оконные и витражные блоки dn=20мм;
 - утепление наружных стен отапливаемого подвала на высоту 300 мм от ур.з. и наружных стен в уровне прямков плитами из пеностекла, плотность 130 кг/м³, толщиной 150 мм;
 - наружные стены отапливаемого подвала, заглубленные в грунт, не утепляются,
 - утепление кровли (перекрытия над третьим и четвертым этажом) минеральный утеплитель, плотность 80-125 кг/м³. толщиной 200 мм,
 - утепление покрытия над первым этажом отапливаемой части входов: минеральный утеплитель, плотность 80-125 кг/м³. толщиной 200 мм;
 - утепление стен помещения охраны со стороны тамбура минеральным утеплителем толщиной 100 мм, плотностью 80-125 кг/м³;
 - утепление парапетов утепленных покрытий на высоту минимум 500 мм,
 - замена оконных блоков в ПВХ профиле с двухкамерным стеклопакетом.
- Приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом с сопротивлением теплопередаче расчетное $R_{Ro} 0,62 (м^2 \cdot ^\circ C)/Вт$;
- замена оконных блоков в алюминиевом профиле с двухкамерным стеклопакетом. Приведенное сопротивление теплопередаче противопожарного оконного блока из алюминиевого профиля со стальным сердечником, обработанный термостойким составом с двухкамерным стеклопакетом с сопротивлением теплопередаче расчетное $R_{Ro} 0,64 (м^2 \cdot ^\circ C)/В$;
 - замена наружных витражных блоков на витражи в алюминиевом профиле с двухкамерным стеклопакетом. Приведенное сопротивление теплопередаче витражных светопрозрачных конструкций из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом с сопротивлением теплопередаче расчетное $R_{Ro} 0,85 (м^2 \cdot ^\circ C)/В$;
 - устройство за входными дверями утепленных тамбурных помещений,
 - использование уплотняющих прокладок из силиконовых материалов, и морозостойкой резины для повышения уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений.

63) Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства.

При проектировании здания соблюдены следующие мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений:

- применение современных энергосберегающих материалов ограждающих конструкций сооружения;
- применение энергосберегающих светопрозрачных конструкций;
- устройство тамбуров и доводчиков дверей с целью уменьшения сопротивления теплопередаче и воздухопроницаемости входной группы;
- естественное освещение, освещение осуществляется через оконные проемы;
- продолжительность инсоляции соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076- 01.
- инженерно-технические решения, направленные на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, включают в себя:

теплотехнические показатели наружных ограждающих конструкций приняты в соответствии с требованиями СП 50.113330.2012, что позволяет получить значительный

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						15
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

экономический эффект в холодный период года за счет сокращения потерь тепловой энергии и снизить теплопоступления через ограждающие конструкции в теплый период года.

в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объектов капитального строительства

Предусматривается ремонт фасада по системе «Мокрый фасад» с оштукатуриванием тонким штукатурным слоем и окраской, фасады гладкие. Внешний облик здания не изменяется и соответствует функциональному назначению здания: общеобразовательная организация, школа. Решения интерьеров и выбор отделочных материалов обусловлены функциональным назначением помещений, организационной структурой здания и полностью удовлетворяет требования в части пожарной безопасности.

Отделка интерьеров проектируемых зданий выполнена в строгом соответствии с едиными требованиями к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы Стандарт «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. Модернизация объектов образования». В отделке интерьеров преобладают светлые оттенки отделки и мягкие цветовые переходы.

г) Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Предусмотрена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с заданием на проектирование, функциональным назначением и требованиям СанПиН.

Отделка полов:

Венткамеры, ИТП/Водомерный узел, электрощитовые (подвал) – керамическая плитка 600х600х9 мм; плинтус керамическая плитка, высота 95 мм;

Помещения пищеблока (подвал) – керамогранитная плитка 600х600х9 мм;

Вестибюль, коридоры, коридор медблока, (1 этаж) – керамогранит крупноформатный (цвет серый, текстура под бетон, коэффициент противоскольжения R9) 1195х600х9 мм;

Обеденный зал (1 этаж) – керамогранит крупноформатный (текстура под бетон, коэффициент противоскольжения R9) 1200х600х9 мм; плинтус керамогранитный заваляцованный (RAL в цвет пола), высота 95 мм;

Лестничных клетки (1 - 4 этаж) - керамогранит крупноформатный 600х600х9 мм, ступень заваляцованная с противоскользящей насечкой 600х300х9 мм, подступенок 600х145х9 мм, плинтус керамогранитный заваляцованный (RAL в цвет пола) высота 95 мм;

Специализированные учебные кабинеты, коридор 3 этажа в осях 5'-9'/А-И, фонд хранения библиотеки, актовый зал (1-4 этаж) – дизайн - плитка ПВХ (текстура серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон, коэффициент противоскольжения R10). Тип укладки: "зиг-заг" 500х500х2,55 мм с защитным слоем не ниже 0,8 мм; плинтус гибкий из ПВХ, высота 100 мм. Для устройства подиума в кабинетах, высотой 200 мм, предусматривается фальшпол из плит 600х600х30 мм из сульфата кальция на опорах, толщиной 187,45 мм, с покрытием дизайн - плиткой ПВХ 500х500х2,55 мм;

Учебные кабинеты, гардеробная комната (для учителей), кабинет для индивидуальных занятий, серверные, кроссовые, раздевальные, универсальные учебные кабинеты, артистические, снарядные, кладовая инвентаря, технологический центр (1-4 этаж) – дизайн - плитка ПВХ (текстура натуральный бетон, коэффициент

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						16
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

противоскольжения R10) 500х500х2,55 мм с защитным слоем не ниже 0,8 мм; плинтус гибкий из ПВХ, высота 100 мм. Для устройства подиума в кабинетах, высотой 200 мм, предусматривается фальшпол из плит 600х600х30 мм из сульфата кальция на опорах, толщиной 187,45 мм, с покрытием дизайн - плиткой ПВХ 500х500х2,55 мм;

Коридоры (2-4 этаж) – дизайн-плитка ПВХ (текстура натуральный бетон, коэффициент противоскольжения R10) 500х500х2,55 мм с защитным слоем не ниже 0,8 мм; плинтус гибкий из ПВХ, высота 100 мм;

Санузлы, ПУИ (1-4 этаж) – керамогранит крупноформатный (текстура под бетон, коэффициент противоскольжения R9) 600х600х9 мм;

Кабинет для учителей, административный кабинет, комната инструктора - дизайн-плитка ПВХ (текстура дерево, коэффициент противоскольжения R10) 1000х200х2,55 мм с защитным слоем не ниже 0,8 мм; плинтус гибкий из ПВХ, высота 100 мм;

Душевые, тамбур (1-2 этаж) – керамогранит крупноформатный (текстура под бетон, коэффициент противоскольжения R10) 600х600х9 мм; плинтус керамогранитный, (RAL в цвет пола), высота 95 мм;

Процедурный (прививочный) кабинет, кабинет врача – линолеум толщ. 2 мм

Спортивные залы – спортивный паркет 300х1800х20 мм, плинтус вентилируемый.

Отделка стен:

Венткамеры, ИТП/Водомерный узел, коридор, помещения пищеблока – окраска стен акриловой водно-дисперсионной моющей краской RAL 9010 (влагостойкая, с содержанием противоплесневых добавок, устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств);

Лестничные клетки - окраска стен силикатной антивандальной краской (RAL 9010 и RAL 200 80 25);

Коридоры – окраска стен акриловой водно-дисперсионной моющей краской (RAL 9010, RAL 9002);

Обеденный зал - окраска стен акриловой водно-дисперсионной моющей краской (RAL 9010, RAL 9002), плитка керамическая 200х500х10; 285х85х10; 400х1200х10 мм (цвет бежевый, белый, под дерево);

Актальный зал - окраска стен акриловой водно-дисперсионной моющей краской, (RAL 9010, RAL 000 85 00);

Учебные классы, лаборантские – окраска стен акриловой водно-дисперсионной моющей краской (RAL 9010, RAL 110 80 40, RAL 190 70 30), плитка керамическая 200х85х9,2 мм;

Умывальные - плитка керамическая 285х85х9 мм (цвет белый);

Санузлы, ПУИ – керамогранит крупноформатный 600х600х9 мм, плитка керамическая 200х200х6 мм;

Душевые – керамогранит крупноформатный 1195х600х9 мм, плитка керамическая 200х200х6 мм;

Помещения пищеблока – плитка керамическая 200х200х6,9 мм;

Технические помещения, кроссовые – окраска стен акриловой водно- дисперсионной моющей краской RAL 9010;

Спортивные залы – окраска стен акриловой водно-дисперсионной моющей краской

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						17
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

краской (RAL 9010, RAL 9002), стеновые протекторы.

Отделка потолков:

Венткамеры, ИТП/Водомерный узел, коридор, помещения пищеблока (подвал) - окраска матовой акриловой водно-дисперсионной моющейся (RAL 9003, устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств);

Коридоры, обеденный зал (1 этаж) – окраска потолка и коммуникаций (RAL 9003), акустические панели подвесные из минерального волокна. Каркасом подвесных акустических панелей служат металлические тросики. Данная конструкция позволяет беспрепятственно снять подвешенные элементы подвесного потолка, обеспечивая доступ в запотолочное пространство.

Помещения пищеблока (1 этаж) - окраска потолка и коммуникаций (RAL 9003)

Коридоры (2-4 этаж) – окраска потолка и коммуникаций (RAL 9011), акустические панели подвесные из минерального волокна. Каркасом подвесных акустических панелей служат металлические тросики. Данная конструкция позволяет беспрепятственно снять подвешенные элементы подвесного потолка, обеспечивая доступ в запотолочное пространство.

Учебные классы, лаборантские – кассетный акустический потолок 1200x600 мм;

Санузлы– грильято 50x50 мм;

Вестибюль, коридор (1 этаж), тасбур - грильято 100x100 мм;

Технические помещения, кроссовые – окраска потолка и коммуникаций (RAL 9003);

Лестничные клетки - окраска потолка и коммуникаций силикатной краской (RAL 9003);

Спортивные залы – окраска потолка и коммуникаций (RAL 9003), сетка из полипропиленовой нити с размером ячейки 100x100 мм и толщина нити 2,2 мм.

Все материалы имеют соответствующие сертификаты для применения на территории - РФ.

Во внутренней отделке помещений используются материалы, отвечающие санитарно- гигиеническим, эстетическим и противопожарным требованиям.

Потолки, стены и полы должны иметь гладкую поверхность с возможностью регулярной обработки моющими средствами (в том числе дезинфицирующими растворами).

Для цветовой отделки помещений рекомендуется выбирать материалы спокойных светлых тонов. Детальная проработка интерьеров решается дизайн-проектом в соответствии с едиными требованиями к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы (Стандарт «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. Модернизация объектов образования»).

Внутренняя отделка помещений - высококачественная, из отечественных материалов, выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и утверждённым заданием на проектирование по объекту.

Внутренняя отделка – высококачественная, улучшенная и простая. Поверхность стен, оштукатуренная с малярной подготовкой под последующую покраску, облицовку плиткой, облицовку стен декоративными панелями.

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						18
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

-Заделка щелей примыкания сантехнических приборов к полу и стенам, а также обработка углов, облицованных керамикой, производится с применением этих же стыковочных элементов.

-Плитка в таких помещениях укладывается на влагостойкий клей.

-Швы заполняются влагостойким затирками и герметиками.

-В помещениях с трапами предусматривается уклон полов в сторону трапов.

-Все технические ниши и стояки для прокладки инженерных коммуникаций выполняются из кирпичной кладки.

-Для ревизии и эксплуатации этих стояков предусматриваются поэтажные лючки и технические двери.

-Для обеспечения надежной герметизации стыков всех конструктивных элементов, а также мест ввода инженерных коммуникаций проектом предусмотрено применение упругих прокладок и строительных герметиков, соответствующих условиям эксплуатации стыкуемых элементов конструкций и отвечающим требованиям пожарной безопасности

-Внутренние двери в учебные кабинеты - остекленные в алюминиевом профиле.

д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Проектом капитального ремонта в соответствии с заданием на проектирование предусматривается проведение ремонтных работ внутри существующего здания.

Естественное освещение в помещениях с рабочими местами осуществляется через существующие оконные проемы.

В помещениях с отсутствием естественного освещения размещение постоянных рабочих мест не предусматривается.

Устанавливаемые оконные блоки применяются с аналогичными светотехническими характеристиками в части величин светопропускания стеклопакетов и потери света в переплетах светового проёма. Площади светового проема при замене оконных блоков сохраняются и не уменьшаются. Параметры естественного освещения сохраняются и соответствуют действующим нормативным показателям КЕО СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Для искусственного освещения применяются люминесцентные источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400 К до 6800 К. В арматуре устанавливаемых световых приборов предусмотрен защитный угол, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения.

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Проектом капитального ремонта в соответствии с заданием на проектирование предусматривается проведение работ внутри существующего здания.

В проекте предусматривается снижение вибрационных и шумовых воздействий от оборудования и устройств. Оборудование и устройства, создающие динамические, вибрационные нагрузки указаны в разделе ИОС4. Для борьбы с шумом вентоборудования и снижения его уровня до нормируемой величины проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- установка глушителей шума на сторонах нагнетания и/или всасывания непосредственно у вентиляционных установок;

- выполнение отверстий под воздуховоды больше самих воздуховодов на 50 мм со всех сторон с последующим заполнением зазоров эластичным материалом;

- использование гибких вставок для подсоединения оборудования к сетям воздуховодов и трубопроводов;

скорости движения воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах в пределах нормативных;

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						19
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- применение насосов и вентиляторов с низким уровнем шума;
- установка насосного, вентиляционного и другого инженерного оборудования на виброизоляторах;
- режим работы вентиляционного оборудования и систем кондиционирования рассматриваемого объекта - только в дневное время суток;
- электрооборудование устанавливается на отnose от стен и на резиновых ковриках;
- устройство звукоизоляции стен и потолков венткамер минераловатными плитами толщиной 100 мм;
- установка окон с шумоизоляцией не менее 19 дБА.

Данные мероприятия обеспечивают соблюдение нормативных уровней звукового давления, вибрации и инфразвука по СанПиН 1.2.3685-21 в нормируемых помещениях рассматриваемого объекта, а также соблюдение нормативных уровней звукового давления, вибрации и инфразвука по СанПиН 1.2.3685-21 на прилегающих нормируемых территориях и в нормируемых помещениях ближайших зданий от источников шума рассматриваемого объекта.

ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости)

Светоограждение объектов для безопасности полетов воздушных судов не требуется.

з) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Объемно-планировочные решения школы приняты на основании функционального назначения помещений и в соответствии с выполнением санитарно-гигиенических норм и норм пожарной безопасности.

Внутренняя и наружная отделка здания принята на основе общего композиционного решения организации пространства в соответствии с его функциональной направленностью. Принятые проектом решения основаны на действующих нормах и правилах:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

з1) Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения.

Объект не является производственным. Данный пункт не разрабатывается

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						20
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

32) Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения.

Номенклатура, компоновка и площади здания обусловлены функциональным назначением здания. Планировочные решения по школе соответствуют действующим правилам и нормам СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; ТСН 31-306- 2004 г. Москвы «Общеобразовательные учреждения»; СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

Проведение работ по капитальному ремонту здания школы предусматривает сохранение существующей функциональной схемы размещения помещений.

и) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствие с ч.4 ст.4 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в отношении объекта защиты, на которых проводится капитальный ремонт, требования применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту.

В объеме проводимых работ, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, не предусмотрено изменений идентификационных признаков здания, технико-экономических показателей здания, объемно-планировочных и конструктивных решений, количество и геометрические параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации и соответствуют фактическому положению.

Согласно ранее разработанной и утвержденной документации все существующие несущие строительные конструкции имеют класс пожарной опасности К0.

Заменяемые конструкции применены класса пожарной опасности К0, не способствуют скрытому распространению горения (п.5.2.2 СП 2.13130.2020).

Заменяемая фасадная система здания, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, предусмотрена по системе СФТК («мокрый фасад»), из материалов с классом пожарной опасности К0, с применением НГ облицовки и отделки (п.5.2.3 СП 2.13130.2020). Предусматривается нанесение на негорючую внешнюю поверхность наружных стен, горючих защитно-декоративных покрытий толщиной до 0,3 мм (окрашивание, напыление и т.п.) согласно п.5.2.2, п.5.2.3 СП 2.13130.2020).

В соответствии с п.5.2.5. табл. 5.2 СП 17.13330.2017 группа пожарной опасности кровли по ГОСТ Р 56026 принята КП0. Показатели применяемого водоизоляционного ковра кровли РП1, В2. Верхний слой пирога кровли выполнен из материалов «ТЕХНОЭЛАСТ ПЛАМЯ СТОП». Группа горючести материала основания под кровлю НГ (железобетонная плита). В покрытии кровли применяются негорючие теплоизоляционные материалы (ст.88 табл. 22 № 123-ФЗ). В соответствии с заключением ФГБУ ВНИИПО МЧС России конструкция покрытия имеет класс пожарной опасности К0.

Заменяемые окна (двери) в наружных ограждающих конструкциях предусматриваются в прежних габаритах и не уменьшают требуемую высоту междуэтажного пояса (не менее 1,2 м), что соответствует требованиям п.5.4.18 СП 2.13130.2020.

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						21
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

В местах примыкания перегородок 1-го типа к наружным стенам предусмотрены простенки шириной не менее 1,0 м, за исключением простенков в осях 1-2/Р, 8-10/Р, 3- 7/М, 9/К, 2-4/А, . Заполнение проемов на данных участках предусмотрено п/п окнами Е15.

Противопожарные перегородки 2-го типа – примыкают к простенкам шириной не менее 0,8 м (п. 5.3.6 СП 2.13130.2020).

Заменяемые перегородки с нормируемым пределом огнестойкости примыкают к глухим участкам наружных стен шириной не менее 0,8 м (п. 5.4.18 СП 2.13130.2020), за исключением простенков в осях 11-12/Р, 5/А, 1-2/М, 3-7/М. Заполнение данных проемов предусмотрено п/п окном Е15.

Заменяемые окна предусмотрены в прежних габаритах и не уменьшают расстояние между проемами наружных стен (не менее 4,0 м) в местах примыкания противопожарных перегородок к наружным стенам, внутренний угол которых составляет менее 135°, за исключением простенков в осях 4-6/М-П. Заполнение данных проемов предусмотрено п/п окнами Е30 (п. 5.4.18 СП 2.13130.2020).

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания (ширина простенка) предусмотрены менее 0,8 м в соответствии с существующим положением, при этом заполнение проемов наружной стены смежных с лестничной клеткой помещений предусмотрены противопожарными Е15 (п. 5.4.61 СП 2.13130.2020).

При примыкании лестничных клеток типа Л1 и Н2 к смежной части здания, внутренний угол составляет менее 135о, а расстояние между существующими проемами в уровне 1 и 2 этажей осях 2-8/М-Л, а также в уровне первого этажа в осях 9-10/Б-К составляет менее 4,0 м. Оконные проемы смежных от лестничной клетки (тип Л1) помещений (в осях 2-8/М-Л) в уровне второго этажа, а также наружные двери в уровне первого, предусмотрены противопожарными не менее Е15. Наружные двери лестничных клеток типа Н2 в осях 6-9/Б-В и 6-9/И-К предусмотрены противопожарными не менее Е15. При этом участки наружных стен лестничных клеток, примыкающих к смежным частям здания под углом менее 135 градусов, выполненных в светопрозрачном исполнении предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EIW90 (п. 5.4.16 СП 2.13130.2020). Участки наружных стен лестничной клетки в осях 10-11/М-Н, выполненных в светопрозрачном исполнении предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EIW15.

В соответствии с существующим положением для вертикального сообщения с надземными этажами имеются пять лестничных клеток типа Л1.

При замене окон в существующих лестничных клетках типа Л1, окна предусматриваются с площадью остекления не менее 1,2 м2, с одним из габаритных размеров не менее 0,6 м, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание обеспечивается стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлиненной штанги, при необходимости, без применения автоматических и дистанционных устройств). Устройство для открывания окон располагаются на высоте не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки.

В наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки в уровне первого этажа предусматривается остекление дверей с площадью остекления не менее 1,2 м2, с одним из габаритных размеров не менее 0,6 м.

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						22
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Остекленные двери в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 предусмотрены с остеклением с классом защиты не ниже СМ 4 по ГОСТ 30862, согласно п.7.1.8 СП 1.13130.2020.

Расстояние по горизонтали между проемами в наружных стенах лестничных клеток и проемами в наружной стене здания, с учетом существующих положений не меняется и соответствует не менее 1,2 м. Заменяемые окна (двери) помещений, расположенные на расстоянии менее 1,2 м от окон (дверей) лестничной клетки в соответствии с существующим положением приняты с аналогичными пределами огнестойкости – не менее Е 15 (п.5.4.16 СП 2.13130.2020).

Остальные заменяемые окна в наружных стенах приняты с ненормируемым пределом огнестойкости (п.5.4.4 СП 2.13130.2020, ст.87 ч.3 №123-ФЗ).

Предусматривается замена стен (перегородок) на аналогичные по характеристикам либо с улучшенными характеристиками, устанавливаемые в прежних габаритах с учетом существующего положения:

- пожароопасных помещений категорий В3, кроме категории В4 и Д, соответствующих противопожарным перегородкам 1-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013);

- шахт для прокладки инженерных коммуникаций соответствующие противопожарным перегородкам 1-го типа и противопожарным перекрытиям 3-го типа (ч.15 ст.88 ФЗ №123-ФЗ);

- существующих помещений электрощитовых соответствующих противопожарным перегородкам 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.7.1.28 ПУЭ изд.7);

- существующих помещений венткамер соответствующих противопожарным перегородкам 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.8.1 СП 7.13130.2013);

- общих путей эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи), соответствующих ограждающим конструкциям с пределом огнестойкости не менее EI30, класса пожарной опасности К0. Светопрозрачные перегородки (витражи) в общих путях эвакуации предусматриваются с пределом огнестойкости EIW 30 (п.7.1.11 СП 1.13130.2020);

- участков внутренних стен лестничных клеток предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 90 (табл.21 №123-ФЗ);

- в тамбур-шлюзе 1-го типа перед технологической лестницей соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа;

- в технологической лестнице соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа (п.4.18 СП 4.13130.2013);

- разделяющих коридоры на участки длиной не более 60 м соответствуют противопожарным 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 15 (п.4.3.7 СП 1.13130.2020).

Заменяемые стены (перегородки) разделяющие этажи здания на зоны площадью не более 1300 м2 (существующее положение) заменяются на аналогичные по характеристикам и соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа, с заполнением проемов 2-го типа. Указанные стены (перегородки) предусматриваются в

прежних габаритах.

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						23
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Заменяемые конструкции наклонного пола выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости как для междуэтажных перекрытий (не менее REI 45) в соответствии с требованиями ч.3. ст.137 №123-ФЗ, п.5.4.10 СП 4.13130.2013. Площадь пустот под конструкциями наклонного пола не превышает 100 м² (п.5.4.10 СП 4.13130.2013). Несущие металлические конструкции наклонного пола доводятся до требуемого предела огнестойкости (R 45) путем нанесения инновационного тонкослойного огнезащитного покрытия «Термобарьер» (Сертификат № СЭБ.RU.ПР001.В.00133, Сертификат № 0321927) толщиной – 1,2 мм для элементов с приведенной толщиной металла – 2,4 – 3,4 мм, толщиной – 1,1 мм для элементов с приведенной толщиной металла – более 3,4 мм.

При применении перегородок из ГКЛ в противопожарных преградах или ограждающих строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости они предусматриваются как перегородки типа С 131.1 на стальном каркасе с однослойными обшивками плитами КНАУФ-Файерборд и минеральным заполнением (негорючим) или аналог соответствующие требования СП 163.1325800.2014. В соответствии с техническим заключением №34 тз/ск-2022 от 19.10.22 г. данные перегородки имеют класс пожарной опасности К0 и предел огнестойкости не менее EI 60.

Заменяемый экран над раздаточной зоной здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, расположенный между горячим цехом и залом для посетителей на высоте от 2-х м от уровня пола и до перекрытия выполнен из материалов группы горючести НГ (п.5.5.2 СП 4.13130.2013).

При замене дверей сохраняются их основные параметры, в т.ч. влияющие на пожарную безопасность здания: остаются без изменений принятые в здании направления открывания дверей, минимальная ширина, установленная в зависимости от числа эвакуирующихся, высота проемов, пропускная способность, параметры огнестойкости, наличие доводчиков, наличие нажимных ручек типа «Антипаника».

Ширина существующих эвакуационных выходов в свету не уменьшается и составляет:

- не менее 0,6 м из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м² без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами;
- не менее 0,9 м по направлению эвакуации людей, относящихся к группе М4;
- не менее 1,2 м из помещений при числе, эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более;
- не менее 0,8 м в остальных случаях.

Высота существующих эвакуационных выходов в свету не уменьшается и составляет:

- не менее 1,8 м в помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами;
- не менее 1,9 м в остальных случаях.

Заменяемые двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых системой противодымной вентиляции, а также дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. Дверей, оборудованных приспособлениями

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

для самозакрывания и уплотнения в притворах, эксплуатируемых, по условиям технологии, в открытом положении, не предусмотрено (п.4.2.24 СП 1.13130.2020).

При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только через «активные» дверные полотна, при этом ширина «пассивного» полотна не учитывается. Для двупольных дверей предусмотрены устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен (п.4.2.27 СП 1.13130.2020).

В заменяемых двухпольных дверях на путях эвакуации обе створки предусмотрены активными. Двери, оборудованные системой СКУД, имеют систему автоматической разблокировки при сигнале «Пожар» от АПС, а также дублируются ручными устройствами разблокировки дверей, которые при нажатии разрывают цепи питания замков с одновременной подачей тревожного сигнала в охранную систему с указанием адреса двери. При необходимости оснащения дверей устройствами типа «Антипаника» указанные устройства предусматриваются на «активных» дверных полотнах (п. 4.2.27 СП 1.13130.2020).

Заменяемые двери эвакуационных выходов из зальных помещений и на путях эвакуации оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах и замками типа «Антипаника» (п.7.3.15 СП 1.13130.2020).

Заменяемые двери, оборудованные устройствами, обеспечивающими самозакрывание дверей, размещенных на путях эвакуации МГН, с учетом существующей схемы движения МГН, обеспечивают беспрепятственность движения МГН через них и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм (п.9.3.8 СП 1.13130.2020).

Заменяемые дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации МГН, с учетом существующей схемы движения МГН, относящихся к группе мобильности М4, не имеют порогов высотой более 1,4 см (п.9.3.8 СП 1.13130.2020), в остальных случаях высота порогов в дверных проемах предусмотрена не более 50 мм (п.4.3.5 СП 1.13130.2020).

Заменяемые двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации, открываются по направлению эвакуации, за исключением помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и кладовых площадью не более 200 м² без постоянных рабочих мест, дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания согласно п.4.2.22 СП 1.13130.2020. Двери, открываемые согласно требованиям п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 не заужают существующие параметры горизонтальных участков путей эвакуации (п. 4.3.4 СП 1.13130.2020).

В лестничных клетках заменяемые двери в максимально открытом положении не уменьшают требуемую ширину маршей и площадок. Заменяемые ограждения в лестничных клетках предусматриваются в прежних габаритов и не заужают ширину маршей и площадок, при этом расстояние между ограждениями маршей составляет не менее 75 мм. Размещение приборов отопления в лестничных клетках не препятствуют безопасной эвакуации людей (размещение на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждение для предотвращения травмирования). Противопожарные двери соответствуют требованиям ГОСТ Р 57327-2016.

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						25
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Предусматривается замена дверей (люков) на аналогичные по характеристикам, устанавливаемые в прежних габаритах и соответствующие геометрическим параметрам путей эвакуации, а также улучшающие параметры путей эвакуации:

- в противопожарных перегородках 1 типа, в том числе в помещении электрощитовой, вентиляционной камере, а также в пожароопасных помещениях категории ВЗ и в других пожароопасных и технических помещениях (предусматриваются противопожарные двери 2-го типа (п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, п.8.1 СП 7.13130.2013, табл.24 №123-ФЗ, ПУЭ 7 издание);

- в противопожарных перегородках 2-го типа соответствуют противопожарным 3-го типа (табл.24 №123-ФЗ);

- в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 соответствуют противопожарным EIW30 (п. 5.4.16 СП 2.13130.2020);

- в лестничных клетках двери выходов из коридоров соответствуют противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 15 (п.7.12.19 СП 1.13130.2020);

- люки и двери выхода на кровлю соответствуют противопожарным 2-го типа (п.7.6 СП 4.13130.2013).

- двери выходов из помещений без постоянных рабочих мест в коридор подвального этажа, не оборудованный системой противодымной вентиляции - соответствуют противопожарным EIS 30, удельная дымогазонепроницаемость которых составляет не менее $1,96 \times 10^5$ м³/кг.

Заменяемые окна, расположенные на участках наружных стен, к которым примыкают лестницы 3-го типа, предусмотрены противопожарными EIW30.

В шахтах инженерных коммуникаций, пересекающих этажи, заменяемые двери (люки) предусматриваются противопожарными 2-го типа (ст.88 табл.23, табл.24 №123-ФЗ).

При замене дверей и декоративно-отделочных материалов сохраняются параметры путей эвакуации, соответствующих требованиям п.4.3.2, п.4.3.3 СП 1.13130.2020.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не изменяется и составляет:

- не менее 1,8 м для горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться не более 5 человек;

- не менее 2 м в остальных случаях.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету не изменяется и составляет:

- 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;

- 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;

- 1,0 м - во всех остальных случаях.

В местах, где, в соответствии с существующим положением, предусмотрено уменьшение высоты пути эвакуации (эвакуационного выхода) до значения менее 2 м (менее 1,9 м) предусматривается обозначение указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятиями для предотвращения травмирования

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						26
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

людей (оборудование выступающих частей ограждениями, защитными конструкциями и другие).

В эвакуационных коридорах не предусматривается размещение оборудования, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,0 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей (п.4.3.7, 4.4.9 СП 1.13130.2020).

Заменяемые турникеты в вестибюлях имеют распашные калитки перед эвакуационными выходами наружу и предусмотрены шириной не менее эвакуационных выходов. Разблокирование калиток выполняется автоматически по сигналам пожарной автоматики и дистанционно из помещения охраны и вручную, что соответствует требованиям п.4.2.3 СП 1.13130.2020 (заменяемые турникеты в рамках данного проекта не рассматриваются).

Сидячие места для ожидания (стулья, скамьи) предусмотрены в расширенных зонах в эвакуационном коридоре шириной не менее 2,5 м, при этом выполняются требования п. 4.3.8 СП 1.13130.2020: данные помещения оборудованы аварийным освещением, сохранены нормативные значения ширины путей эвакуации с учетом размещения указанных мест, пластиковая мебель, а также материалы с показателями токсичности Т4 не применяются.

Заменяемые ограждения в местах опасных перепадов высот (более 1 м) предусмотрены высотой 1,2 м.

При выполнении отделочных работ на путях эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем (таб. 28 ФЗ №123-ФЗ):

- НГ – для стен, потолков вестибюлей, лестничных и лифтовых холлов;
- Г1, В1, Д2, Т2 – для стен, потолков общих коридоров, холлов, фойе;
- В2, Д3, Т2, РП2 – для полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов;
- В2, Д3, Т2, РП2 – для полов общих коридоров, холлов, фойе.

При выполнении отделочных работ в зальных помещениях с пребыванием не более 15 человек не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем (табл.29 ФЗ №123-ФЗ):

- Г2, В2, Д3, Т2– для стен, потолков;
- В2, Д3, Т3, РП2– для полов.

При выполнении отделочных работ в зальных помещениях с пребыванием более 15 человек и не более 300 человек не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем (табл.29 ФЗ №123-ФЗ):

- Г1, В1, Д2, Т2– для стен, потолков;
- В2, Д2, Т2, РП1– для полов.

Акустические панели, применяемые в качестве облицовочных материалов зальных помещений, предусмотрены с показателями не выше Г1, В1, Д2, Т2 (табл.29 ФЗ №123-ФЗ).

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
						27
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

В помещениях, в которых содержатся служебные каталоги и описи, отделка стен и потолков предусмотрена из материалов с показателями пожарной опасности не выше, чем Г1, В1, Д2, Т2, что соответствует ч.15 статьи 134 № 123-ФЗ.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполняются из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов соответствуют группе горючести НГ.

Существующие заменяемые трансформируемые перегородки в помещениях учебных классов заменяются на аналогичные из материалов НГ. Трансформируемые перегородки предусмотрены в классах, имеющих два эвакуационных выхода в соответствии с существующим положением.

Заменяемые металлические ограждения кровли предусмотрены высотой 0,6 м и соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Заменяемые ограждения лестничных маршей и площадок, трибун соответствуют ГОСТ 25772-2021.


В местах перепада высот кровли более 1 м (за исключением участков, высотная отметка кровли которых составляет менее 10 м), предусматривается замена существующих лестниц типа П1 (п. 7.12 СП 4.13130.2013), расположенных на расстоянии не менее 1,0 м от окон (п. 7.13 СП 4.13130.2013).

Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не выше, чем Г1, В1, Д2, Т2 (п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).


Все материалы и строительные конструкции, применяемые в рамках капитального ремонта, имеют сертификаты, подтверждающие установленные проектом классы пожарной опасности.

В соответствии с существующим положением в здании имеется 5 выходов на кровлю – с каждой лестничной клетки, по закрепленным металлическим стремянкам через противопожарные люки EI30 размерами не менее 0,6х0,8 м, противопожарные двери EI30 размером не менее 0,75х1,5 м (п. 7.6 СП 4.13130.2013) и (п. 7.7 СП 4.13130.2013)

					2024-00375-00-0 АР.Т	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		28




Экспликация помещений подвального этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом-еще-ния
001	Лестничная клетка	57,17	
002	ИТП	61,28	Д
003	Помещение для прокладки коммуникаций	21,05	
004	Подсобное помещение	15,68	
005	Коридор	7,66	
006	Лестничная клетка тип Л1	18,66	
007	Лестничная клетка тип Л1	17,98	
008	Коридор	13,93	
008a	Коридор	4,73	
008b	Коридор	27,76	
008в	Коридор	8,99	
008г	Коридор	16,04	
008д	Коридор	24,96	
009	Снарядная	14,42	В3
010	Зал ЛВК	124,40	
011	Санузел	1,70	
012	Душевая	2,34	
013	Раздевальная	12,67	
014	Раздевальная	12,54	
015	Душевая	2,60	
016	Санузел	2,58	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	15,82	В4
019	Коридор	47,33	
019a	Коридор	18,31	
019б	Коридор	24,86	
019в	Коридор	3,23	
020	Коридор	22,67	
020a	Технические помещения	31,96	
020б	Технические помещения	14,77	
020в	Коридор	30,70	
021	Венткамера	121,73	
021a	Помещение для прокладки коммуникаций	13,80	
021б	Помещение для прокладки коммуникаций	8,96	
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	83,97	
021г	Венткамера	67,98	В3
022	Лестничная клетка	14,15	
023	Узел ввода	15,14	В3
024	Насосная	71,67	Д
025	Санузел	2,19	
026	Санузел	2,32	
027	Умывальная	4,24	
		1104,92 м²	




Экспликация помещений подполья			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом-еще-ния
01	Лестничная клетка тип Л1	17,60	
02	Помещение для прокладки коммуникаций	52,06	
03	Помещение для прокладки коммуникаций	35,46	
04	Помещение для прокладки коммуникаций	15,91	
		121,03 м²	

- Существующие стены
- Восстановление кирпичной кладки
- утеплитель
- Замена перегородки из главного подвального чердака
- Замена перегородки из газобетона
- Номер помещения
- 120 89,0 м²
- 0,000 - Отметка чистого пола






Экспликация помещений 1 этажа			
Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще- ния
101	Тамбур	18,07	
102	Вестибюль	47,66	
103	Гардеробная для обучающихся(начальная, основная и средняя школа)	96,42	
104	Кабинет материальной технологии	57,41	
105	Тамбур	18,35	
106	Лестничная клетка тип H2	21,82	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,09	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,71	
108а	Туалет медблока	4,09	
109	Кабинет врача	23,69	
110	Коридор	21,07	
110а	Коридор	8,16	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,79	B3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,64	
113	ГУИИ	3,70	B4
114а	Коридор	19,45	
114а	Коридор	71,30	
114б	Коридор	51,87	
115	Лестничная клетка тип Л1	9,83	
115а	Лестничная клетка из подвала	7,96	
116	Лестничная клетка тип Л1	31,48	
118	Лестничная клетка тип Л1	9,02	
118а	Лестничная клетка из подвала	8,79	
119	Санузел для мальчиков	19,09	
120	Санузел для персонала	3,43	
121	Санузел для МГН	6,68	
122	Комната охраны	21,58	
123	Кроссовая	9,77	B3
124	Административный кабинет тип 1	22,26	
125	Гардеробная комната для учителей	13,00	
126	Кабинет материальной технологии тип 1	69,34	
127	Тамбур	10,35	
128	Лестничная клетка тип H2	32,77	
129	Коридор	18,62	
130	Умывальная	14,15	
131	Обеденный зал	154,36	
132	Холодный цех	91,17	B3
133	Горячий цех	42,31	B3
134	Мойочная столовой посуды	23,86	B3
135	Мойочная кухонной посуды	9,85	B4
136	Доготовочный цех	16,82	B3
137	Техническое помещение	23,10	B3
138	Техническое помещение	22,04	B3
139	Лестничная клетка тип Л1	13,32	
140	Коридор с местом установки холодильного оборудования	59,96	
140а	Тамбур	3,22	
141	Кладовая сухих продуктов	6,64	B4
142	Санузел	2,86	
143	Помещение для персонала	10,65	
143а	Душ	2,68	
144	Загрузочный цех	5,80	B4
145	Кладовая и мойочная оборотной тары	5,91	B4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	5,33	B4
147	ГУИИ	3,58	B4



Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния
201	Лестничная клетка тип Н2	33,37	
202	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на 2 помещения (маленькая школа)	87,93	
203	Коридор	32,96	
206	Актовый зал с эстрадой на уровне пола	142,21	
207	Учебный кабинет (1-й класс)	62,35	
208	Учебный кабинет (1-класс)	58,99	
209	Лестничная клетка Н2	23,31	
210	Кладезь инвентаря творческой мастерской	24,59	В3
211	Творческая мастерская	82,27	
212	Санузел для девочек	17,75	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	73,15	
215	Лестничная клетки тип П1	78,26	
216	Санузел для мальчиков	20,00	
217	Санузел для персонала	3,41	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	30,85	
219а	Коридор	22,90	
219б	Коридор	26,02	
220	Спортивный зал	266,17	
221	Средняя	18,52	В3
222	Комната инструктора	19,94	
222а	Душ с санузлом	3,72	
223	Лестничная клетка тип П1	13,13	
224	Раздевальная	18,46	
225	Санузел	3,02	
226	Душевая	4,29	
227	Душевая	4,17	
228	Санузел	3,24	
229	Раздевальная	19,74	
		1 277,17 м²	

						2024-00375-00-0-AP					
						Здания Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Староиниловский, д. 5					
Ирк.	Контрп.	Лист	Медок.	Подр.	Дата	Капитальный ремонт					
Работы		Размещение			02.25			Стандарт		Лист	Листов
ГСП		Платья			02.25			П		2	
Н Контрп.		Напутствие			02.25	План 1-го этажа; план 2-го этажа					
									МОСЖИЛ НИПРОЕКТ		





						2024-00375-00-0-A-P						
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: Москва, пер. Старопименовский, д. 5						
Изм.	Корпц.	Лист	Рейсб.	План.	Дата				Статус	Лист	Листов	
Разработчик	Работавший	Получил			22.25				П	3		
Тип	Паспорт				402-25							
						Капитальный ремонт						
Н.Компр.						Информация						
						Планы 3-го этажа; планы 4-го этажа						
						 МОСКОВСКИЙ НИИПРОЕКТ						

	- Существующие стены
	- Восстановление кирпичной кладки
	- утеплитель
	- Заменяемые перегородки из глиняного полнотелого кирпича
	- Заменяемые перегородки из газобетона
	- Номер помещения
120	
89,0 M²	
	- Отметка чистого пола

Стадия	Лист	Листов
П	4	

 **МОСЖИЛ
НИИПРОЕК**

ФАСАД 1-20



Восстановление гематологических параметров крови, цвет РЛ №8



крепление к фал-дам краба, под нозушю




								2024-00375-00-0-AP
								Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: Москва, пер. Старомихайловский, д. 5
Изм.	Коп. узл.	Лист	Масштаб	План	Дата			
Разработчик		Работавшая			25.09.24			
ГИП		Путыля			25.09.24			
Капитальный ремонт								
						Страница П	Лист 6	
Н Контр.		Немазуркин			25.09.24	Фасады		
								 МОСКВИЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ФАСАД 1-20

Фасад в осях: "6-1". М 1:100



Фасад в осях: "21-19". М 1:100

[illegible]

						2024-00375-00-0-AР
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: Москва, пер. Старопимовский, д. 5
Имя	Контакт.	Визит	Редакт.	Печать	Дата	
Разработчик		Раменнов			02.25	Стандарт
ГИП		Тельнев			02.25	Лист п 7
N Контр.		Начальники			02.25	Фасады
						НИСПРОЕКТ ООО