



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Заместитель директора



11.12.24

Н.Р. Нигматулин

Главный инженер проекта

Н.М. Пильгуй

11.12.24

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АР		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План подвала; план подполья	
3	План 1-го этажа; план 2-го этажа	
4	План 3-го этажа; план 4-го этажа	
5	План 5-го этажа; план чердака	
6	Ведомость перемычек, узла перегородок	
8	План подвала; план подполья	
9	План 1-го этажа; план 2-го этажа	
10	План 3-го этажа; план 4-го этажа	
11	План 5-го этажа; план чердака	
12	Сводный план кровли; Разрезы	
13	Маркировочный План подвала; Маркировочный план подполья	
14	Маркировочный План 1-го этажа;маркировочный план 2-го этажа	
15	Маркировочный План 3-го этажа;Маркировочный план 4-го этажа	
16	Маркировочный План 5-го этажа;Маркировочный план чердака	
17	Ведомость заполнения внутренних дверных проемов	
18	Ведомость заполнения внутренних дверных проемов	
19	Ведомость заполнения внутренних дверных проемов	
20	Ведомость заполнения внутренних дверных проемов	
21	Ведомость заполнения внутренних дверных проемов	
22	Ведомость заполнения внутренних дверных проемов	
23	Ведомость заполнения внутренних дверных проемов	
24	Ведомость заполнения наружных дверных проемов	
25	Ведомость заполнения наружных оконных проемов	
26	Ведомость заполнения наружных оконных проемов	
27	Ведомость заполнения наружных оконных проемов	
28	Ведомость заполнения наружных оконных проемов	
29	Ведомость заполнения наружных оконных проемов, ведомость витражей	
30	Ведомость заполнения наружных оконных проемов, ведомость витражей	
31	Ведомость заполнения наружных оконных проемов, ведомость витражей	
32	Ведомость заполнения наружных оконных проемов, ведомость витражей	
33	Ведомость заполнения наружных оконных проемов, ведомость витражей	
34	Фасады	
35	Фасады	
36	Узлы фасадов	
37	Узел устройства приямка, Узлы фасадов	
38	Узлы по устройсву кровли	
39	Узлы устройства кровли входных групп	
40	Узлы устройства кровли НГ	
42	Кладочный План подвала; Кладочный план подполья	
43	Кладочный План 1-го этажа; Кладочный план 2-го этажа	
44	Кладочный План 3-го этажа; Кладочный план 4-го этажа	
45	Кладочный чердака	
46	Ведомость перемычек, узлы перегородок	
47	Узлы крепления кирпичных перегородок	
48	Стены. План подвала; план подполья	
49	Стены. План 1-го этажа; план 2-го этажа	
50	Стены. План 3-го этажа; план 4-го этажа	
51	Стены. План 5-го этажа; план чердака	
52	Потолки. План подвала; план подполья	
53	Потолки. План 1-го этажа; план 2-го этажа	
54	Потолки. План 3-го этажа; план 4-го этажа	
55	Потолки. План 5-го этажа; план чердака	
56	Полы. План подвала; план подполья	
57	Полы. План 1-го этажа; план 2-го этажа	
58	Полы. План 3-го этажа; план 4-го этажа	
59	Полы. План 5-го этажа;	
60	Ведомость объемов работ по кровле	
61	Ведомость отделки фасадов	
62	Спецификация подоконников	
63	Ведомость отделки помещений	
64	Ведомость отделки помещений	
65	Ведомость отделки помещений	
66	Ведомость отделки помещений	
67	Ведомость отделки помещений	
68	Ведомость отделки помещений	
69	Ведомость отделки помещений	
70	Ведомость отделки помещений	
71	Ведомость отделки помещений	
72	Ведомость отделки помещений	
73	Ведомость отделки помещений	
74	Ведомость отделки помещений	
75	Ведомость отделки помещений	
76	Ведомость отделки помещений	
77	Ведомость отделки помещений	
78	Ведомость отделки помещений	

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. №подл.		


Лист	Наименование	Примечание
79	Ведомость отделки помещений	
80	Ведомость отделки помещений	
81	Ведомость отделки помещений	
82	Ведомость отделки помещений	
83	Ведомость отделки помещений	
84	Ведомость отделки помещений	
85	Ведомость отделки помещений	
86	Ведомость отделки помещений	
87	Ведомость отделки помещений	
88	Ведомость отделки помещений	
89	Ведомость отделки помещений	
90	Ведомость отделки помещений	
91	Ведомость отделки помещений	
92	Ведомость отделки помещений	
93	Ведомость отделки помещений	
94	Ведомость отделки помещений	
95	Ведомость отделки помещений	
96	Ведомость отделки помещений	
97	Ведомость отделки помещений	
98	Ведомость отделки помещений	
99	Ведомость отделки помещений	
100	Ведомость отделки помещений	
101	Ведомость отделки помещений	
102	Ведомость отделки помещений	
103	Ведомость отделки помещений	
104	Ведомость отделки помещений	
105	Ведомость отделки помещений	
106	Ведомость отделки помещений	
107	Сводная ведомость отделки помещений (стены)	
108	Сводная ведомость отделки помещений (потолки)	
109	Сводная ведомость отделки помещений (потолки)	
110	сводная ведомость полов	
111	Экспликация полов	
112	Сводная ведомость отделки помещений (плинтус)	
113	Спецификация ограждений, грязезащитных решеток и сантехнических перегородок	
114	Спецификация трансформируемых перегородрк	
115	Декоративный элемент	
116	Декоративный элемент	
117	Узлы установки подоконников и подиумов	

Общие указания:
1. Решение о разработке рабочей документации принято на основании положительного заключения
2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.
3. Абсолютные отметки, принятые в рабочих чертежах зданий и сооружений условно за нулевую - 164,300
4. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок
Утепление наружных ограждающих конструкций
Устройство оснований под полы
Устройство гидроизоляции
Пароизоляция кровли
Теплоизоляция кровли
Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой)
Антикоррозийная защита металлоконструкций
Работы по монтажу стен из кирпичных/газобетонных блоков
Работы по монтажу перемычек
5. Кладку перегородок выполнять до высоты 2,1 м. Полный монтаж перегородок выполнять после прокладки инженерного оборудования
6. Перегородки устанавливаются на перекрытие, после чего производится устройство полов.
7. Ограждающие конструкции (стены и перегородки) шахт ВК выполнить после монтажа и гидравлического испытания, изоляции стояков, заделки межэтажного перекрытия между гильзами стояков и вывода труб ВК из шахт для поэтажного развода
8. Фасад выполнять в соответствии с альбомом технических решений ТН-Фасад Профи и технических карт производителя
9. Кровлю выполнять в соответствии с альбомом технических решений техниконколь
ТН - кровля стандарт КВ и ТН кровля лайт. Кровля стандарт тротуар
10. Перегородки выполнять:
- толщиной 120мм из полнотелого кирпича марки М 150 в подвале
- толщиной 125 мм из ячеистых блоков плотностью D600 В 3.5
Зашивку коммуникаций в санузлах выполнять из влагостойких листов гипсокартона толщиной 12- 12,5мм
11. Штукатурку в подвале и мокрых помещениях (с/у и душевые, пищеблок) выполнять цементно-песчаную
-на 1-5 этаже выполнить гипсовую штукатурку

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов



Обозначение	Наименование	Примечание
	Ведомость ссылочных документов	
ГОСТ 31360-2024	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ. БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ	
ГОСТ 530-2012	КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ	
ГОСТ 30674-2023	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ	
ГОСТ 21519-2003	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	
ПК-14-RU	ТН - КРОВЛЯ Лайт	
ПК-10	ТН - КРОВЛЯ Тротуар	
ПК-05	ТН - КРОВЛЯ Стандарт	
ФАС-21	ТН - ФАСАД Профи	
ГОСТ 23747-2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	
СП 29.13330.2011	ПОЛЫ	
СП 118.13330.2022	Общественные здания и сооружения	
СП 59.13330.2020	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	
ГОСТ 33083-2014	СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ	
ГОСТ Р 58279-2018	СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ	
ГОСТ Р 70939-2023	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ	
ГОСТ 25772-2021	ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦ, БАЛКОНОВ, КРЫШ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	
ГОСТ Р 53254-2009	ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	
ГОСТ Р 59634-2021	СИСТЕМЫ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ	
	Ведомость прилагаемых документов	
	Прилагаемые докуметы отсутствуют	

						2024-00375-00-0-AP			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				06.26		Р	1	
ГИП	Пильгуй				06.26				
						Общие данные			
Н.Контр	Нигматулин				06.26				





1. Выполнить демонтаж всех перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников
2. **Расширение проемов и устройство новых проемов вести СТРОГО в соответствии с разделом КР**
3. Размеры могут быть уточнены по месту
4. Высоту новых дверных проемов принять 2100мм от уровня чистого пола.
5. Расширение проемов выполнять высотой в существующий проем, но не менее, чем 2100 от уровня чистого пола

						2024-00375-00-0-AP					
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: Москва, пер. Старопименовский, д. 5					
Изм.	Контр.	Лист	Модюл	Подп.	Дата	Капитальный ремонт					
Разработал	Резникова	9/20			06.26						
ГИП	Петухова	9/20			06.26	План подвала; план подполья					
Н Контр.	Нематулина	9/20			06.26			МОСЖИЛ НИИПРОЕК			



1. Выполнить демонтаж всех перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников
2. **Расширение проемов и устройство новых проемов вести СТРОГО в соответствии с разделом КР**
3. Размеры могут быть уточнены по месту
4. Высоту новых дверных проемов принять 2100мм от уровня чистого пола.
5. Расширение проемов выполнять высотой в существующий проем, но не менее, чем 2100 от уровня чистого пола


						2024-00375-00-0-АР					
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: Москва, пер. Старопименовский, д. 5					
Учм.	Конс.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Разработчик			Решающего		06.26						
ГМП			Письма		06.26						
						Капитальный ремонт					
						Стация		Лист		Листов	
						Р		3			
Н.Контр.			Напутствия		06.26						
						План 1-го этажа; план 2-го этажа					
								МОЖИЛ НИМПРОЕКТ			



- Существующие стены
- Расширение проема
- Демонтаж перегородок
- Демонтаж дверных блоков

1. Выполнить демонтаж всех перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников
2. Расширение проемов и устройство новых проемов вести СТРОГО в соответствии с разделом КР
3. Размеры могут быть уточнены по месту
4. Высоту новых дверных проемов принять 2100мм от уровня чистого пола.
5. Расширение проемов выполнить высотой в существующий проем, но не менее, чем 2100 от уровня чистого пола

2024-00375-00-0-АР					
Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Староалемковский, д. 5					
Учредитель	Заказчик	Исполнитель	Проектировщик	Дата	Лист
ГП	ГП	ГП	ГП	08.26	4
Капитальный ремонт				Статус	Лист
План 3-го этажа, план 4-го этажа				Р	4
М.Контр. Никитин				МОСЖИЛНИИПРОЕКТ	



- Существующие стены
- Расширение проема
- Демонтаж перегородок
- Демонтаж дверных блоков

1. Выполнить демонтаж всех перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников
2. Расширение проемов и устройство новых проемов вести СТРОГО в соответствии с разделом КР
3. Размеры могут быть уточнены по месту
4. Высоту новых дверных проемов принять 2100мм от уровня чистого пола.
5. Расширение проемов выполнить высотой в существующий проем, но не менее, чем 2100 от уровня чистого пола

2024-00375-00-0-АР						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старотимковский, д. 5			Стация	Лист	Листов
Учред.	Заказчик	Исполн.	Проект	Дата		Генпроект	Разработчик	08.20	Р	5	
ГМП	Пользователь	08.20	Капитальный ремонт								
Н.Контр.	Н.Матюшин	08.20	План 5-го этажа; план чердака								



Ведомость перемычек							
Марк а	Наименование	Обозначение	Схема сечения	Ширина	Длина	Высота	Количес тво
Подвал							
ПР-1	Перемычка железобетонная	1ПБ-16-1 ГОСТ 948-2016		120	1 550	65	7
ПР-2	Перемычка железобетонная	1ПБ-13-1 ГОСТ 948-2016		120	1 290	65	4
ПР-3. 5	Перемычка металлическая			125	1 200	75	2
ПР-3. 6	Перемычка металлическая			125	2 400	75	1
ПР-5	Перемычка железобетонная	2ПБ-19-3 ГОСТ 948-2016		120	1 940	140	1
					22 750 мм		15
1-й этаж							
ПР-3. 1	Перемычка металлическая			125	1 900	75	1
ПР-3. 2	Перемычка металлическая			125	2 750	75	1
ПР-3. 3	Перемычка металлическая			125	2 800	75	1
ПР-6	Перемычка газобетонная	ПН 125 D 600, 1500*124*115 мм		124	1 500	115	18
ПР-7	Перемычка газобетонная	ПН 125 D 600, 1750*124*115 мм		124	1 750	115	3
					39 700 мм		24
2-й этаж							
ПР-3. 3	Перемычка металлическая			125	2 800	75	1
ПР-4	Перемычка газобетонная	ПБ 200 D 600, 2000*200*250 мм		200	2 000	250	1
ПР-6	Перемычка газобетонная	ПН 125 D 600, 1500*124*115 мм		124	1 500	115	12
ПР-7	Перемычка газобетонная	ПН 125 D 600, 1750*124*115 мм		124	1 750	115	2
					26 300 мм		16
3-й этаж							
ПР-3. 3	Перемычка металлическая			125	2 800	75	1
ПР-6	Перемычка газобетонная	ПН 125 D 600, 1500*124*115 мм		124	1 500	115	5
ПР-7	Перемычка газобетонная	ПН 125 D 600, 1750*124*115 мм		124	1 750	115	2
					13 800 мм		8
4-й этаж							
ПР-3. 3	Перемычка металлическая			125	2 800	75	1
ПР-6	Перемычка газобетонная	ПН 125 D 600, 1500*124*115 мм		124	1 500	115	4
ПР-7	Перемычка газобетонная	ПН 125 D 600, 1750*124*115 мм		124	1 750	115	1
					10 550 мм		6

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. №подл.


Ведомость перемычек							
Марк а	Наименование	Обозначение	Схема сечения	Ширина	Длина	Высота	Количес тво
5-й этаж							
ПР-3. 4	Перемычка металлическая			125	28 090	75	1
ПР-6	Перемычка газобетонная	ПН 125 D 600, 1500*124*115 мм		124	1 500	115	3
ПР-7	Перемычка газобетонная	ПН 125 D 600, 1750*124*115 мм		124	1 750	115	2
					36 090 мм		6
					149 190 мм		75

Ведомость перегородок			
Наименование	Толщина	Площадь	Объем Компонента (Чистый)
Подвал			
Кирпич Полнотелый М150 250х120х65	120	276,10	33,13
1-й этаж			
Газобетонные блоки D600 В3.5	125	1 093,09	136,49
Кирпич Полнотелый М150 250х120х65	120	22,21	2,67
2-й этаж			
Газобетонные блоки D600 В3.5	125	744,86	93,00
Газобетонные блоки D600 В3.5	200	32,61	6,49
Кирпич Полнотелый М150 250х120х65	120	64,18	7,70
3-й этаж			
Газобетонные блоки D600 В3.5	125	807,20	100,81
4-й этаж			
Газобетонные блоки D600 В3.5	125	570,76	71,30
5-й этаж			
Газобетонные блоки D600 В3.5	125	649,14	81,10
Чердак			
Газобетонные блоки D600 В3.5	125	254,31	31,75
		4 514,46 м²	


Перемычки с опиранием 1х200
Сечение б-б




Перемычки с опиранием 1х200
Узел 1




Узел примыкания к перекрытию







Перемычки марки ПР-3
для проемов до 1500мм



Перемычки марки ПР-3
для проемов от 1500мм




Узел примыкания к несущей стене или колонне




						2024-00375-00-0-AP			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова	06.26					Р	6	
ГИП	Пильгуй	06.26							
						Ведомость перемычек, узла перегородок			
Н.Контр	Нигматулин	06.26					 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		






Экспликация помещений подполья			
Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом. еще- ния
01	Тамбур	19,04	
02	Помещение для прокладки коммуникаций	51,99	B4
		71,03 м²	

							2024-00375-00-0-AP
							Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Колуч.	Лист	№документа	Подп.	Дата		
Разработано:		Резникова		[подпись]	06.26		
ТЮП:		Петелько		[подпись]	06.26		
						Капитальный ремонт	
						Страница	Листов
						P	8
Н Кирич		Назарова		[подпись]	09.26	План подавала; план подполья	
							MOSJIL NIINIPROEKT



Экспликация помещений 1 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещ.
101	Тамбур	18,08	
102	Вестиболь	78,66	
103	Гардеробная для обучающихся	94,06	
104	Учебный кабинет	57,29	
105	Тамбур	17,09	
106	Лестничная клетка тип Н2	23,28	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,63	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	10,26	B4
109	Кабинет врача	23,41	
110	Зона ожидания посетителей	20,50	
111	Кладовая	15,66	B3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,44	
113	ПУИ	3,70	B4
114a	Коридор	74,42	
114b	Коридор	74,84	
115	Технологическая лестница	13,81	
116	Санузел для мальчиков	18,61	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,48	
123	Кроссовая	9,82	B4
124	Административный кабинет тип 1	19,79	
125	Гардеробная комната для учителей	12,90	
126	Учебный кабинет	64,78	
127	Тамбур	10,37	
128	Лестничная клетка тип Л1	35,31	
129	Коридор	9,48	
130	Умывальная	11,88	
131	Обеденный зал	168,85	
132	Холодный цех	6,57	B4
133	Горячий цех	41,22	B3
134	Моечная столовой посуды	23,00	B4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	B4
136	Догоготовочный цех	13,73	B3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,41	B3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	22,83	B3
139	Лестничная клетка тип Л1	13,32	
140	Коридор	40,09	
140a	Тамбур	3,48	
140b	помещение холодильного оборудования	15,31	B3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	B4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143a	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	B4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	B4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	B4
147	ПУИ	3,46	B4
		1 220,51 м²	



Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещ.
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	83,80	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,02	
206	Актовый зал	136,77	
207	Учебный кабинет	60,29	
208	Учебный кабинет	58,60	
209	Лестничная клетка Л1	20,95	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	23,31	B3
211	Кабинет ИЗО	78,84	
212	Санузел для девочек	17,38	
213	ПУИ	3,58	B4
214	Коридор	73,11	
215	Вестиболь	79,69	
216	Санузел для мальчиков	19,45	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	78,59	
219	Коридор	53,72	
219a	Коридор	26,28	
220	Спортивный зал	265,12	
221	Снарядная	18,44	B3
222	Комната инструктора	20,27	
222a	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная для девочек	17,48	
225	Санузел	3,08	
226	Душевая	3,59	
227	Душевая	3,58	
227a	ПУИ	3,19	B4
228	Санузел	2,55	
229	Раздевальная для мальчиков	16,16	
		1 249,57 м²	

Имя: Имя Фамилия

Ваш инт. №

Ссылка

Условные обозначения

Средств

Восстановление наружной отделки

Наружная отделка

Защитный переплет из листового поликарбоната

Защитный переплет из поликарбоната

Защитный переплет из поликарбоната

Защитный переплет из поликарбоната

120

85,0 м²

0,000

2024-00375-00-0-AP

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: Москва, пер. Старопетровский, д. 5

Капитальный ремонт

Страница

Лист



Листов

Р

9

Можил

НИИПРОЕК




Основные обозначения

-  - Существующие стены
-  - Восстановление кирпичной кладки
-  - Утеплитель минераловатный
-  - Заменяемые перегородки из глиняного полнотелого кирпича, толщиной 125мм
-  - Заменяемые перегородки из газобетона, толщиной 125мм, плотность D600
-  - Заменяемая облицовка из ГКЛВ
-  - Заменяемые внутренние витражи


120 - Номер помещения
89,0 м²
0.000 - Отметка чистого пола

						2024-00375-00-0-A-P									
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: Москва, пер. Старопименовский, д. 5									
Учм.	Контр.	Лист	№ЮК	Подп.	Дата										
Разработчик		Разработан			06.06										
ГИП		Получен			06.06										
						Капитальный ремонт									
						Студия			Лист			Листов			
						Р			10						
Н Контр.		Начисланы			06.06	План 3-го этажа; план 4-го этажа									
										MOSJIL НИПРОЕКТ					




120 - Номер помещения
89,0 м²
0.000 - Отметка чистого пола

										2024-00375-00-0-AP					
										Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: Москва, пер. Старопименовский, д. 5					
Имя	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата										
Разработчик		Романовна			06.26										
ГИП		Писунья			06.26										
						Капитальный ремонт									
						Страница		Лист		Листов					
						P		12							
N Контр.		Нигматуллин			06.26										
						Сводный план кровли; Разрезы									
						 МОСЖИЛ НИПРОЕК									



Экспликация помещений подвального этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.еще-ния
001	Лестничная клетка	43,10	
002	ИТП	68,82	B4
003	Помещение для прокладки коммуникаций	21,03	B4
004	Венткамера	19,20	B4
006	Лестничная клетка тип Л1	18,06	
007	Технологическая лестница	17,98	
008	Коридор	84,55	
008a	Тамбур-шлюз	4,67	
009	Служебная	13,11	B3
010	Зал ЛРК	124,39	
011	Санузел	1,75	
012	Душевая	2,38	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	11,62	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,47	
015	Душевая	2,64	
016	Санузел	2,62	
017	Электрощитовая	19,98	B3
018	Подсобное помещение	31,35	B3
019	Коридор	127,79	
020a	Коридор	32,23	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,88	B4
020в	Коридор	29,89	
021	Помещение для прокладки коммуникаций	151,45	B4
021a	Помещение для прокладки коммуникаций	85,08	B4
021г	Венткамера	68,39	B3
023	Узел ввода	13,95	Д
024	Насосная	38,20	Д
024A	Венткамера	33,30	B4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 101,70 м²	



Экспликация помещений подполья			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.еще-ния
01	Тамбур	19,04	
02	Помещение для прокладки коммуникаций	51,99	B4
		71,03 м²	

Условные обозначения

Существующие стены

Восстановление кирпичной кладки

Утеплитель, минераловатный

Замена перегородки из гипсового полнотелого кирпича, толщ. 125мм

Замена перегородки из газобетона, толщ. 125мм, плотность D600

Замена перегородки из ГВЛ

Замена внутренних вытжек

120


89,0 м²

0,000

Номер помещения

Чистота пола

2024-00375-00-0-AP						Статус		
Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: Москва, пер. Староименовский, д. 5						Р	13	Листов
Капитальный ремонт						Р	13	Листов
Маркировочный План подвала; Маркировочный план подполья						МОСЖИЛНИИПРОЕК		



Экспликация помещений 1 этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния
101	Тамбур	18,08	
102	Вестиболь	78,66	
103	Гардеробная для обучающихся	94,06	
104	Учебный кабинет	57,29	
105	Тамбур	17,09	
106	Лестничная клетка тип Н2	23,28	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,63	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	10,26	B4
109	Кабинет врача	23,41	
110	Зона ожидания посетителей	20,50	
111	Кладовая	15,66	B3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,44	
113	ПУИ	3,70	B4
114a	Коридор	74,42	
114b	Коридор	74,84	
115	Технологическая лестница	13,81	
119	Санузел для мальчиков	18,61	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,48	
123	Кроссовая	9,82	B4
124	Административный кабинет тип 1	19,79	
125	Гардеробная комната для учителей	12,90	
126	Учебный кабинет	64,78	
127	Тамбур	10,37	
128	Лестничная клетка тип Л1	35,31	
129	Коридор	9,48	
130	Умывальная	11,88	
131	Обеденный зал	168,85	
132	Холодный цех	6,57	B4
133	Горячий цех	41,22	B3
134	Моечная столовой посуды	23,00	B4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	B4
136	Догоготовочный цех	13,73	B3
137	Техническое помещение (электрошитовая)	23,41	B3
138	Техническое помещение (электрошитовая)	22,83	B3
139	Лестничная клетка тип Л1	13,32	
140	Коридор	40,09	
140a	Тамбур	3,48	
140b	помещение холодильного оборудования	15,31	B3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	B4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143a	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	B4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	B4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	B4
147	ПУИ	3,46	B4
		1 220,51 м²	

Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	83,80	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,02	
206	Актовый зал	136,77	
207	Учебный кабинет	60,29	
208	Учебный кабинет	58,69	
209	Лестничная клетка Л1	20,95	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	23,31	B3
211	Кабинет ИЗО	78,84	
212	Санузел для девочек	17,38	
213	ПУИ	3,58	B4
214	Коридор	73,11	
215	Вестиболь	79,69	
216	Санузел для мальчиков	19,45	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	78,59	
219	Коридор	53,72	
219a	Коридор	26,28	
220	Спортивный зал	265,12	
221	Снарядная	18,44	B3
222	Комната инструктора	20,27	
222a	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная для девочек	17,48	
225	Санузел	3,08	
226	Душевая	3,59	
227	Душевая	3,58	
227a	ПУИ	3,19	B4
228	Санузел	2,55	
229	Раздевальная для мальчиков	16,16	
		1 249,57 м²	

Условные обозначения

Строительные стены

Восстановленная кирпичная кладка

Нормативная перегородка

Защитный переплет из стального оцинкованного металла

Защитный переплет из оцинкованного металла

Защитная обшивка на ГИП

Строительные перегородки

Строительные перегородки

Строительные перегородки

Строительные перегородки

Строительные перегородки

Строительные перегородки

120

85,0 м²

0,000

Строительные перегородки

Строительные перегородки

Строительные перегородки

Строительные перегородки

Строительные перегородки

Строительные перегородки

2024-00375-00-0-AP

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: Москва, пер. Староалеевский, д. 5

Статус

Лист


Листов

Капитальный ремонт

Маркировочный План 1-го этажа, маркировочный план 2-го этажа

МОСКВИН

НИИПРОЕК



120 - Номер помещения
89,0 м²
0.000 - Отметка чистого пола

					2024-00375-00-0-AP				
					Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: Москва, пер. Старопанфиловский, д. 5				
Изм.	Копия	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Исполнитель		Ромашкина			06.06				
ГИП		Павлов			06.06				
						Капитальный ремонт			
						Студия			
						Р 15 Листов			
						Маркировочный План 3-го этажа; Маркировочный план 4-го этажа			
N Контр		Немагулова			06.06				
						 МОСЭК НИИПРОЕКТ			

Условные обозначения


-  - Существующие стены
-  - Восстановление кирпичной кладки
-  - Утеплитель минераловатный
-  - Заменяемые перегородки из глиняного полнотелого 120мм
-  - Заменяемые перегородки из газобетона, толщиной 125мм, плотность D600
-  - Заменяемая облицовка из ГКЛВ
-  - Заменяемые внутренние витражи

2024-00375-00-0-AP

Стадия	Лист	Листов
Р	16	



**МОСЖИЛ
НИИПРОЕК**



Двери внутренние							
Мар ка	Размер проема	Тип двери	Ори ента ция	Кол.	Вид со Стороны Открывания	Огнесто йкость	Примечания
ДВ-2 8л-Л	3 160×4 800	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СГМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дБ (производитель Craftwall/ Ateri/ НПО профиль)	Л	1		EIW15	нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки RAL 7016, горизонтальную штангу ручки «антипаника» в цвете RAL 7047; Видимы профиль не более 50мм
Двери внутренние							
Мар ка	Размер проема	Тип двери	Ори ента ция	Кол.	Вид со Стороны Открывания	Огнесто йкость	Примечания
ДВи-1-Л	967×2 200	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 9001, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог (производитель ООО "Ставр Дора"/ООО "Berbex/ ООО "Дюгаль")	Л	1		EI30	-; Оборудовать доводчиком
ДВи-2-Л	1 200×2 200	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 9001, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог (производитель ООО "Ставр Дора"/ООО "Berbex/ ООО "Дюгаль")	Л	14		EI30	-; Оборудовать доводчиком
ДВи-2-П	1 200×2 200	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 9001, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог (производитель ООО "Ставр Дора"/ООО "Berbex/ ООО "Дюгаль")	П	2		EI30	-; Оборудовать доводчиком
ДВи-3-Л	867×2 200	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 9001, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог (производитель ООО "Ставр Дора"/ООО "Berbex/ ООО "Дюгаль")	Л	4		EI30	-; Оборудовать доводчиком
ДВи-3-П	867×2 200	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 9001, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог (производитель ООО "Ставр Дора"/ООО "Berbex/ ООО "Дюгаль")	П	1		EI30	-; Оборудовать доводчиком
				203			

Двери							
ID Элем ента	Размер проема	Тип двери	Ориент ация	Кол.	Вид со Стороны Открывания	Огне стой кость	Примечания
ДН-01 -Л	1 050×2 200	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы multifunctionальное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки (производитель ООО "крафтвол"/ООО "ставр дорз"/ ПК алюминиевые конструкции/ НПО профиль)	Л	1		-	нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри RAL 7016, горизонтальную штангу ручки «антипаника» в цвете RAL 7047
ДН-01 -П	1 050×2 200	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы multifunctionальное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, руска антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки (производитель ООО "крафтвол"/ООО "ставр дорз"/ ПК алюминиевые конструкции/ НПО профиль)	П	1		-	нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри RAL 7016, горизонтальную штангу ручки «антипаника» в цвете RAL 7047
ДН-02 -Л	1 150×2 200	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы multifunctionальное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки (производитель ООО "крафтвол"/ООО "ставр дорз"/ ПК алюминиевые конструкции/ НПО профиль)	Л	1		-	нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри RAL 7016, горизонтальную штангу ручки «антипаника» в цвете RAL 7047
ДН-02 -П	1 150×2 200	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы multifunctionальное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки (производитель ООО "крафтвол"/ООО "ставр дорз"/ ПК алюминиевые конструкции/ НПО профиль)	П	1		-	нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри RAL 7016, горизонтальную штангу ручки «антипаника» в цвете RAL 7047
ДН-03 -Л	1 515×2 200	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы multifunctionальное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручки антипаника на обе створки, снаружи нажимная ручка, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна (производитель ООО "крафтвол"/ООО "ставр дорз"/ ПК алюминиевые конструкции/ НПО профиль)	Л	1		-	нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки RAL 7016, горизонтальную штангу ручки «антипаника» в цвете RAL 7047
ДН-04 -Л	1 100×1 600	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной убоке (производитель ООО"Стар дорз"/ ООО"BERBEX"/ ООО "Дюгаль")	Л	1		-	Нажимная ручка с двух сторон ручка 900мм от чп

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. №подл.			

Двери						
ID Элемента	Размер проема	Тип двери	Ориентация	Кол.	Вид со Стороны Открывания	Огнестойкость
ДН-04 -П	1 100×1 700	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Digma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной убоке (производитель ООО"Стар дорз"/ ООО"BERBEX"/ ООО "Дюгаль")	П	1		-
ДН-05 -Л	1 700×2 380	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Digma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной убоке (производитель ООО"Стар дорз"/ ООО"BERBEX"/ ООО "Дюгаль")	Л	1		-
ДН-05 -Л	1 700×2 380	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Digma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной убоке (производитель ООО"Стар дорз"/ ООО"BERBEX"/ ООО "Дюгаль")	Л	1		EI30
ДН-06 -П	1 150×2 260	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6Is-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки (производитель ООО "крафтвол"/ООО "ставр дорз"/ ПК алюминиевые конструкции/ НПО профиль)	П	2		-
ДН-07 -П	1 150×2 400	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6Is-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки (производитель ООО "крафтвол"/ООО "ставр дорз"/ ПК алюминиевые конструкции/ НПО профиль)	П	1		-
ДН-08 -Л	1 450×3 370	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6Is-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки (производитель ООО "крафтвол"/ООО "ставр дорз"/ ПК алюминиевые конструкции/ НПО профиль)	Л	2		-
ДН-09 -П	1 515×2 880	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6Is-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм., петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки (производитель ООО "крафтвол"/ООО "ставр дорз"/ ПК алюминиевые конструкции/ НПО профиль)	П	2		-

Двери						
ID Элемента	Размер проема	Тип двери	Ориентация	Кол.	Вид со Стороны Открывания	Огнестойкость
ДН-10 -П	1 515×3 280	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6Is-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручка на основную створку вертикальная скоба на всю высоту двери с диаметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна (производитель ООО "крафтвол"/ООО "ставр дорз"/ ПК алюминиевые конструкции/ НПО профиль)	П	1		-
ДН-11 -П	950×2 830	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6Is-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, руска вертикальная скоба на всю высоту двери с диаметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки (производитель ООО "крафтвол"/ООО "ставр дорз"/ ПК алюминиевые конструкции/ НПО профиль)	П	1		-
ДН-12 -П	950×2 200	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Digma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной убоке (производитель ООО"Стар дорз"/ ООО"BERBEX"/ ООО "Дюгаль")	П	2		-
				21		

							2024-00375-00-0-AP
							Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	
Разработал	Рахманова				06.26		
ГИП	Пильгуй				06.26	Ведомость заполнения наружных дверных проемов	
Н.Контр	Нигматулин				06.26		

Стадия	Лист	Листов
Р	24	

**МОСЖИЛ
НИИПРОЕКТ**

Ведомость заполнения проемов										Ведомость заполнения проемов																	
Марка		Размеры Блока (мм)		ГОСТ		Тип окна		Кол.	Вид со Стороны Открывания	Огне стой кость		примечание окна		Марка		Размеры Блока (мм)		ГОСТ		Тип окна		Кол.	Вид со Стороны Открывания	Огне стой кость		примечание окна	
OK-11/3		1 180×2 40 0		ГОСТ 30674-2 023		Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)		1		-		-		OK-15.2		1 250×1 98 0		-		Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм.		1		EIW 30		-	
OK-11/4		1 180×2 15 0		ГОСТ 30674-2 023		Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)		1		-		-		OK-15.2		1 280×2 02 0		-		Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм.		1		EIW 30		-	
OK-11/5		1 180×2 20 0		ГОСТ 30674-2 023		Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)		1		-		-		OK-17/2		1 400×3 16 0		ГОСТ 30674-2 023		Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)		2		-		-	
OK-12		1 180×2 25 0		-		Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм.		1		EIW 30		-		OK-18/1		1 280×2 02 0		ГОСТ 30674-2 023		Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)		3		-		-	
OK-13.1		1 250×1 98 0		-		Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм.		1		EIW 30		-		OK-19/2		1 280×2 34 0		ГОСТ 30674-2 023		Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)		16		-		-	
OK-13.1		1 280×2 02 0		-		Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм.		2		EIW 30		-		OK-19/3		1 280×2 40 0		ГОСТ 30674-2 023		Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)		16		-		защитное экранное ограждение высотой не менее 1,2 м, располагаемыми со стороны помещения на расстоянии не менее 0,2 м от внутренней поверхности оконных блоков	
OK-13/1		1 280×2 02 0		ГОСТ 30674-2 023		Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)		4		-		-		OK-15.1		1 250×1 98 0		-		Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм.		1		E30		-	
OK-15.1		1 250×1 98 0		-		Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм.		1		E30		-															

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

1. Оконные блоки из неразрушающегося при растрескивании остекления классом CM-1. Констирукция остекления 4м1-12-4м1-12-Н4 по ГОСТ 30674-99 или эквивалент.

2. Оконные блоки из неразрушающегося при растрескивании остекления классом CM-4. Конструкция остекления 6is.зак-12-4-12-6E30 по ГОСТ 21519-2022 или эквивалент.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата														
Разработал	Рахманова				06.26														
ГИП	Пильгуй				06.26														
Н.Контр	Нигматулин				06.26														

2024-00375-00-0-AP

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Ведомость заполнения наружных оконных проемов

Стадия

Лист

Листов

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Ведомость заполнения проемов						Огне	
Марка	Размеры Блока (мм)	ГОСТ	Тип окна	Кол.	Вид со Стороны Открывания	стой	кост
ОК-46/4	900×2 150	ГОСТ 30674-2 023	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкоэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)	5		-	-
ОК-48.1	900×1 900	-	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм.	1		E30	-
ОК-48/1	900×1 900	ГОСТ 30674-2 023	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкоэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)	1		-	-
ОК-49/1	940×2 020	ГОСТ 30674-2 023	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM4; Низкоэмальсинное покрытие внутреннего стекла;; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБАпредусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)	2		-	оклеить пленкой 600мкм
ОК-51/2	980×1 300	ГОСТ 30674-2 023	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкоэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)	2		-	-
ОК-52	900×1 500	-	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм.	1		Ei30	-
ОП-05	1 300×1 540	ГОСТ 30674-2 023	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкоэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)	1		-	-
ОП-14	1 155×1 270	ГОСТ 30674-2 023	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкоэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)	1		-	-

Ведомость заполнения проемов						Огне	
Марка	Размеры Блока (мм)	ГОСТ	Тип окна	Кол.	Вид со Стороны Открывания	стой	кост
ОП-28	1 300×1 380	ГОСТ 30674-2 023	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкоэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)	2		-	-
ОП-31/2	1 480×3 750	ГОСТ 30674-2 023	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкоэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп(производитель Craftwall/ТД Окна/ НПО профиль)	4		-	Дистанционное открывание из пом 222
				279			

Окна внутренние					
марка	Размеры Блока (мм)	ГОСТ	Тип окна	Кол.	Вид со Стороны фасадов

ОК-в	800×2 000	ГОСТ 30674-20 23	Оконный блок из алюминия, створки с остеклением армированным стеклом	1	

Витраж					
марка	Размер проема	Тип двери	Ориентация	Кол.	Вид со Стороны Открывания
ВВ-1	1 420×2 100	Пперегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты CM4, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак.4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, порог 14мм, замок с сердцевиной ключ-барашек, система антипаника на пассивную створку двери, ручка на основную створку вертикальная скоба на всю высоту двери с двух сторон с диаметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна (производитель ООО "крафтвол"/ООО "ставр дорз"/ ПК алюминиевые конструкции/ НПО профиль)	П	1	



Ведомость заполнения слуховых окон на кровле			
Марка	Тип окна	Количество	Размер ширина x высота(мм)
СП-1	Окно однокамерное одностворчатое в алюминиевом профиле, gal 7016, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Ручка оконная RAL7016; Противовзломные штапики СПО 4М1-16-4М1 открывание внутрь	6	900x800

1. Оконные блоки из неразрушающегося при растрескивании остекления классом CM-1. Констирукция остекления 4м1-12-4м1-12-Н4 по ГОСТ 30674-99 или эквивалент.
2. Оконные блоки из неразрушающегося при растрескивании остекления классом CM-4. Констирукция остекления 6is.зак-12-4-12-6E30 по ГОСТ 21519-2022 или эквивалент.


						2024-00375-00-0-AP			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				06.26		Р	33	
ГИП	Пильгуй				06.26				
						Ведомость заполнения наружных оконных проемов, ведомость витражей		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н.Контр	Нигматулин				06.26				



1. Фасад в осях 1-21



Сводные обозначения отделки фасада			
Итого	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
2	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
3	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
4	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
5	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
6	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
7	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
8	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
9	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
10	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
11	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
12	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
13	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
14	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
15	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
16	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
17	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
18	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
19	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
20	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет
21	Стеклопакет	Стеклопакет	Стеклопакет




2. Фасад в осях 21-1



Очистка фасада от окрасочного слоя, очистка межплиточных швов от штукатурки и герметика, заделка трещин. Локальная обработка фасада антисептическими составами типа Картоцид-команда. Прокрутка стен на участках зазначенных. Оштукатуривание декоративно-защитной минеральной «кашевой» штукатуркой фракцией 2 мм и окрашивание высококачественной самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности.

Устройство ступеней главного входа с капиномсом (не более 15мм) и капиномсом



1. На выступах/западах фасадов и декоративных элементах предусмотреть отлив из оцинкованной стали 8 в цвет фасада (узел см на листе 116 (Вертикальный разрез))

2024-00375-00-0-AP			
Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: Москва, пер. Староименинский, д. 5.			
Дир. проекта	Дир. проекта	Дир. проекта	Дир. проекта
Ген. директор	Ген. директор	Ген. директор	Ген. директор
Н.Контр	Н.Контр	Н.Контр	Н.Контр
Капитальный ремонт		Статус	Лист
Фасады		п	34
Формат А0 - А		МОСЖИЛНИИПРОЕКТ	